


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตาราง ปช.๐๑

๑. ชื่อโครงการขุดลอกลำห้วยปลาจ่อม บ้านภูมุลบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนทอง - แม่น้ำเชิญ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานชลประทาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู - 5 ไร่.ย. 2561
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบรายละเอียดคำนวณปริมาตรดินขุด จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด จำนวน ๑๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุพรรณ สิ้นชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายธราพงษ์ นุชประยูร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๖.๓ นายเอกชัย ไชยสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ



(นายชวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

เองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รับรองเอกสาร

๐

(นางวิบูลย์ แก้วประจักษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน
โครงการขุดลอกลำห้วยปลาจ่อม บ้านภูมุลเห้า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง - แม่น้ำเชิญ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยดินแต่งคันคู ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ลิตรละ 27.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปริมาตรดินขุดด้วยรถขุดพร้อมเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	13,500.00	27.53	371,655.00	1.3375	36.82	497,088.56
2	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน					374,355.00		TOTAL	500,699.81

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเพียง

=	374,355.00
=	1.3375
=	500,699.81
=	500,000.00

(ห้าแสนบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

หมายเหตุ ใช้ Factor F ตามหนังสือหลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง งานชลประทาน ตุลาคม 2560

(นายสุพรรณ อินชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับทราบเอกสาร

๕

(นางอัญชลินา ศรีเมืองทอง)
นักจัดการงานทั่วไป

แบบสรุปงานชลประทาน

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน
ชื่อโครงการ/งานชุดลอก ชุดลอกลำห้วยปลาจ่อม บ้านภูมุลบัว หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง - แม่น้ำเชิญ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 น้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	374,355.00	1.3375	500,699.81	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าชุดลอก				500,699.81	
คิดเพียง				500,600.00	

(ห้าแสนหกร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ
(นายธราพงษ์ นุชประยูร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายอมร พระคุณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ
(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นางฉัฐวิทย์ แก้วประภคณ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคางานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยปลาจ่อม บ้านภูมุลเห่า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง - แม่น้ำเชิญ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งคันคู
ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ปริมาตรดินขุดด้วยรถขุดพร้อมเกลี่ยตักแต่ง	ลบ.ม.	13,500.00	27.53	371,655.00	
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				374,355.00	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรองเอกสารถูกต้อง


๖

(นางฉวีทิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โครงการ ขุดลอกลำห้วยปลาจ่อม บ้านภูมุลเ้า หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง - แม่น้ำเชิญ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง	Sta	ระดับปากลำ ห้วย	ระดับดินเดิม	ระดับขุดลอก	ขุดลึก	ลาดเอียง	ปากบน	ปากล่าง	ตร.ม.	
16.00	0+000	100.000	98.100	96.500	1.600	1.50	10.30	5.50	12.640	ลบ.ม.
16.00	0+050	100.000	98.100	96.500	1.600	1.50	10.30	5.50	12.640	632.000
16.00	0+100	100.000	98.100	96.500	1.600	1.50	10.30	5.50	12.640	632.000
16.00	0+150	100.000	98.100	96.500	1.600	1.50	10.30	5.50	12.640	632.000
16.00	0+200	100.000	98.100	96.500	1.600	1.50	10.30	5.50	12.640	632.000
16.00	0+250	100.000	98.100	96.500	1.600	1.50	10.30	5.50	12.640	632.000
16.00	0+300	100.000	97.500	96.000	1.500	1.50	8.50	4.00	9.375	550.375
16.00	0+350	100.000	97.500	96.000	1.500	1.50	8.50	4.00	9.375	468.750
16.00	0+400	100.000	97.500	96.000	1.500	1.50	8.50	4.00	9.375	468.750
16.00	0+450	100.000	97.500	96.000	1.500	1.50	8.50	4.00	9.375	468.750
16.00	0+500	99.000	96.900	95.300	1.600	1.50	9.70	4.90	11.680	526.375
16.00	0+550	99.000	96.900	95.300	1.600	1.50	9.70	4.90	11.680	584.000
16.00	0+600	99.000	96.900	95.300	1.600	1.50	9.70	4.90	11.680	584.000
16.00	0+650	99.000	96.900	95.300	1.600	1.50	9.70	4.90	11.680	584.000
16.00	0+700	99.000	96.900	95.300	1.600	1.50	9.70	4.90	11.680	584.000
16.00	0+750	99.000	96.900	95.300	1.600	1.50	9.70	4.90	11.680	584.000
16.00	0+800	99.000	96.900	95.300	1.600	1.50	9.70	4.90	11.680	584.000
16.00	0+850	99.000	96.900	95.300	1.600	1.50	9.70	4.90	11.680	584.000
16.00	0+900	98.000	96.000	94.500	1.500	1.50	10.00	5.50	11.625	582.625
16.00	0+950	98.000	96.000	94.500	1.500	1.50	10.00	5.50	11.625	581.250
16.00	1+000	98.000	96.000	94.500	1.500	1.50	10.00	5.50	11.625	581.250
16.00	1+050	98.000	96.000	94.500	1.500	1.50	10.00	5.50	11.625	581.250
16.00	1+100	98.000	96.500	94.500	2.000	1.50	11.50	5.50	17.000	715.625
16.00	1+150	98.000	96.048	94.500	1.548	1.50	10.14	5.50	12.108	727.711
ปริมาตรดินขุด										13,500.711
คิดเพียง										13,500.000

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรองเอกสารถูกต้อง



(นางฉวีทิพย์ แก้วประจบ)