

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างผนังกันน้ำลำน้ำชี บ้านสามหมอ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ไชยและตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานชนประทาน

โดยสังเขป ก่อสร้างผนังกันน้ำลำน้ำชี บ้านสามหมอ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ไชยและตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๖๔๐ ลบ.เมตร พร้อมบดอัดแน่น และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 เม.ย. 2561 เป็นเงิน ๔๔๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปงานชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย จำนวน ๑ แผ่น

๕.๕ แบบสรุปรายการ จำนวน ๗ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพนตล ดุ่นบัว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสำราญ อนุชาติ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๖.๓ นายสหภาพ วรสีห์ ตำแหน่ง นายช่างโยธานำนานงาน กรรมการและเลขานุการ

วิรัตน์

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

5 เม.ย. 2561

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นายรัชฎ์ฤทธิ์ แก้วประกอบ)
นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายวิรัตน์ นาคนชม) (นายชาติ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ผู้อำนวยการสำนักกองกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิไลนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ลิตรละ 27.50 บาท

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน	=	371,945.30
②	ค่า Factor F งานชลประทาน	=	1.3375
		คิดเป็นเงินงบประมาณ	= 497,476.84
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	คิดเพียง	= 497,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0..... ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

(.....)
(นายสหภาพ วรสีนยะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างพังกั้นน้ำลำน้ำชี บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไทร และตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 335 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,690 ลบ.เมตร พร้อมบดอัดแน่น

และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานดินถมบดอัดแน่น	4,690.00	ลบ.ม.	78.37	367,555.30	
2	งานทางลาดคดขย ระยะทาง 200 ม.	1,000.00	ตร.ม.	1.69	1,690.00	
3	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,700.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุ					371,945.30	

ตัวอักษร (รวมแสดงเงื่อนไขหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบสตางค์)

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายพนตล ตุ่นบัว)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองโดย.....

6

(นางกัญทิพย์ แก้วประจักษ์)
นักจัดการงานทั่วไป

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานชลประทาน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างพังกั้นน้ำลำน้ำชี บ้านสามหมอบ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย และตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.50 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	371,945.30	1.3375	497,476.84	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				497,476.84	
คิดเป็นเงินประมาณ				497,000.00	

หรืออักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 261,578.95 บ./กม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายพนตล ตุ่นบัว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นางอัญญาทิพย์ แก้วประภพ)
กิตติกรรมวาจาทั่วไปและ...

ตารางแสดงรายการคำนวณงานดิน

โครงการ ก่อสร้างพังกั้นน้ำลำน้ำชี บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไชย และตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัด
ขอนแก่น

STA.	พื้นที่(ตร.ม.)			ความยาว (เมตร)	ปริมาณงาน(ลบ.ม.)			หมายเหตุ
	ดินตัด	ดินถม	Bench.		ดินตัด	ดินถม	Bench.	
0+000	0.000	8.247	0.000					
0+050	0.000	8.247	0.000	50.00	0.00	412.35	0.00	
0+100	0.000	13.105	0.000	50.00	0.00	533.80	0.00	
0+150	0.000	20.672	0.000	50.00	0.00	844.43	0.00	
0+200	0.000	17.957	0.000	50.00	0.00	965.73	0.00	
0+250	0.000	12.447	0.000	50.00	0.00	760.10	0.00	
0+300	0.000	15.935	0.000	50.00	0.00	709.55	0.00	
0+335	0.000	11.582	0.000	35.00	0.00	481.55	0.00	
รวมปริมาตรดินถม					0.00	4,707.51	0.00	
คิดเพียง						4,690.00		

ลงชื่อ.....ผู้คำนวณงานดิน

(นายพนพล ตุ่นบัว)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสาร

๖

(นายพนพล ตุ่นบัว)
นักสำรวจ