



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง)
หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๕๒ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 เม.ย. 2561 เป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้างจำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้างจำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางจำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วยจำนวน ๔ แผ่น
 - ๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด จำนวน ๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนายุทธ บัวพรหม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนกฤต ศิริธรรมจักร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ





(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

16 เม.ย. 2561

(นายวิชาดา พงษ์สาขา ณ สกลนคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

เห็นชอบ

(นายวิฑูรย์ศักดิ์ นาคนชม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11 เม.ย. 2561

(นายวิชาดา พงษ์สาขา)

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เ็น หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาโคก - เขตตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบ้านหัน อำเภอนาโคก จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

30 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานวางป่าขุดคอ							
1.1	งานวางป่าขุดคอ,เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมขนาดเบ	ตร.ม.	852.00	1.70	1,448.40	1.3624	2.32	1,973.30
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.60	537.39	22,892.71	1.3624	732.14	31,182.92
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	852.00	368.64	314,079.15	1.3624	502.23	427,901.43
3.2	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	202.17	2,426.04	1.3624	275.44	3,305.24
3.3	งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	72.00	84.10	6,055.20	1.3624	114.58	8,249.60
3.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	141.86	48.35	6,858.93	1.3624	65.87	9,344.61
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	22.72	147.34	3,347.56	1.3624	200.74	4,560.72
5	งานป้ายโครงการ							
5.1	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.48
กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน							TOTAL	490,202.41
1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							=	359,807.99
2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							=	1.3624
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								490,202.41
คิดเพียง							=	490,000.00

(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนายุทธ บัวพรหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนกร กุดศิริธรรมจักร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นางวิภาณี นกประจักษ์)

นักวิชาการบัญชี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฮีเห็น หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบล แคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองฮีเห็น หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาตามแบบ	ที่แบบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคาเมื่อวันที่	15-ม.ค.-61 * ราคาน้ำมัน 28.05 บาท/ลิตร

1 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	363,071.73	1.3624	494,648.92	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

494,648.92

คิดเพียง

494,000.00

(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบรรลพ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นาย.....)

นักวิชา.....

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลแดนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 142 เมตร หมา 0.15 เมตร(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดตอ					
	1.1 งานถางป่าขุดตอ,เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมขนาดเบ	ตร.ม.	852.00	1.70	1,448.40	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
	2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.60	537.39	22,892.71	
3	งานผิวทาง					
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หมา 0.15 ม.	ตร.ม.	852.00	372.18	317,096.08	
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	199.56	2,394.72	
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	72.00	82.26	5,922.72	
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	141.86	46.35	6,575.21	
4	งานไหล่ทาง					
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	22.72	177.90	4,041.89	
5	งานป้ายโครงการ					
	5.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					363,071.73	

สามแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นางอัญชลิน แก้วประกอบ)

นักวิชาการทำงานทั่วไป

แบบรายละเอียดราคากลางค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู - เขตตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านหัน อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 * ราคาน้ำมัน 27.50 บาท/ลิตร

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete				RMC.	
ส่วนผสมคอนกรีต				รวม	
1. คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	1	x	1,983.77	1,983.77	บาท
			1 ลบ.ม. =	1,983.77	บาท
Class of Concrete				1:2:4 by vol.	
ส่วนผสมคอนกรีต				240 : 0.429 : 0.768	
1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1	1.05	x	-	-	บาท
2. ทรายหยาบผสมคอนกรีต	1.20	x	-	-	บาท
3. หินย่อย เบอร์ 1-2	1.15	x	-	-	บาท
			1 ลบ.ม. =	-	บาท

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุ (ทรายหยาบ+ทรายถมที่)/2	=	429.91 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 0 กม.	=	0.00 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 429.91 x 1.25	=	537.39 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) = 0 x 0.00	=	0.00 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	537.39 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายธนนาถ บัวพรหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายธนกร ศิริธรรมจักร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบรายละเอียดราคากลางค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

* ราคาน้ำมัน 27.50 บาท/ลิตร

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement) หนา 0.15 เมตร

ปริมาณงานทั้งโครงการ	6.00	x	142.00	x	0.15	=	127.80	ลบ.ม.
ค่าตั้งเครื่องผสม	/	5,000.00	(กรณีปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)				=	- บาท
ค่าคอนกรีต						=	1,983.77	บาท/ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าตั้งเครื่องผสม						=	1,983.77	บาท/ลบ.ม.
ตามแบบมาตรฐาน อบจ.ขอนแก่น					Panel Size 2.50 x 10.00			ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต	25.00	ตร.ม.						
ค่าคอนกรีต	3.75	ลบ.ม.	@	1,983.77	บาท	=	7,439.14	บาท
ค่าขนส่ง	0.0025	กม. X	3.75	x	- (ระยะทางขนส่งใช้ L/4)	=		บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก	20.58	ตร.ม.	@	30.00	บาท (ใช้ Wire Mesh ๘ 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.)	=	617.40	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	20.58	ตร.ม.	@	5.00	บาท	=	102.90	บาท
ค่าแบบเหล็ก	20.60	x	10.00			=	206.00	บาท
ค่า PAVAR	12.02	x	25.00			=	300.50	บาท
ค่าบ่มคอนกรีต	9.00	x	25.00			=	225.00	บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต	13.00	x	25.00			=	325.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม						=	9,215.94	บาท
ค่างานต้นทุน	9,215.94	/	25.00			=	368.64	บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายธนายุทธ บัวพรหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายชินนุต ศิริธรรมจักร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบรายละเอียดราคากลางค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอนोनศิลา - เขตตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านหัน อำเภอนोनศิลา จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

* ราคาน้ำมัน 27.50 บาท/ลิตร

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)

ระยะห่าง / Joint 50 เมตร

คิดจากความยาว	2.50	ม.				
ค่าเหล็ก Dowel Bar	9.28	กก.	@	16.24	=	150.60 บาท
METAL CAP + ทาสี + จาระบี	10	ชุด	@	4.00	=	40.00 บาท
JOINT FILLER	0.31	ตร.ม.	@	69.44	=	21.70 บาท
JOINT SEALER	1.56	ลิตร	@	23.89	=	37.33 บาท
ค่าหยอดยาง	2.50	ม.	@	14.10	=	35.25 บาท
ไม้แบบ 1"x6"	0.38	ตร.ม.	@	588.11	=	220.54 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	505.42 บาท
ค่างานต้นทุน	505.42	/	2.50		=	202.17 บาท/เมตร

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

ระยะห่าง / Joint 10 เมตร

คิดจากความยาว	2.50	ม.				
ค่าเหล็ก Dowel Bar	9.28	กก.	@	16.24	=	150.60 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	2.50	ม.	@	22.90	=	57.25 บาท
ค่าสี + จาระบี	10.00	ชุด	@	-2.00	=	-20.00 บาท
JOINT SEALER	0.94	ลิตร	@	23.89	=	22.40 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	210.24 บาท
ค่างานต้นทุน	210.24	/	2.50		=	84.10 บาท/เมตร

ลงชื่อ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายธนายุทธ บัวพรหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายธนกฤต ศิริธรรมจักร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบรายละเอียดราคากลางค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา - เขตตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

* ราคาน้ำมัน 27.50 บาท/ลิตร

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว 10.00 ม.

ค่าเหล็ก Tie Bar	8.88 กก.	@	18.57	=	164.94 บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	10.00 ม.	@	22.90	=	229.00 บาท
JOINT SEALER	3.75 ลิตร	@	23.89	=	89.58 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	483.52 บาท
ค่างานต้นทุน	483.52	/	10.00	=	48.35 บาท/เมตร

งานไหล่ทางลูกรัง (Soil Aggregate Shoulder)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)

= 10.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : ชุต-ชน)

= 0.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 40 กม.

= 137.34 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 10.00 x 0.00

= 0.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 20 %) = 0.00 x 0.00

= 0.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

= 147.34 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน

= 147.34 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายรณยุทธ บัวพรหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอินกฤต ศิริธรรมจักร)

กรรมการกำหนดราคากลาง