


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลโนนศิลา
- เชื่อมเขตตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง)
หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 มิ.ย. 2561 เป็นเงิน ๔๘๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้างจำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้างจำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางจำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วยจำนวน ๔ แผ่น
 - ๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด จำนวน ๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนายุทธ บัวพรหม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนภุต ศิริธรรมจักร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ





(นายบรรลพ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง

10 มิ.ย. 2561

(นายธนายุทธ บัวพรหม)


(นายวิรัตน์ นาคันตม) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

เห็นชอบ

(นายวิญญู คุ้มประจักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11 มิ.ย. 2561

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลโนนศิลา - เชื่อมเขตตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 140.00 เมตรหนา 0.15 เมตร(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

30 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานวางपाकुคตอ							
1.1	งานวางपाकुคตอ,เกรตปรับแต่งพื้นทางเดิมขนาดเบ	ตร.ม.	840.00	1.70	1,428.00	1.3624	2.32	1,945.51
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	537.39	22,570.28	1.3624	732.14	30,749.74
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	840.00	368.64	309,655.50	1.3624	502.23	421,874.65
3.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	202.50	2,430.00	1.3624	275.89	3,310.63
3.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	72.00	84.43	6,078.96	1.3624	115.03	8,281.98
3.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	139.86	48.35	6,762.23	1.3624	65.87	9,212.86
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางลูกรังหรือถมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	22.40	147.34	3,300.42	1.3624	200.74	4,496.49
5	งานป้ายโครงการ							
5.1	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.48
กำหนดวงจางาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน							TOTAL	483,550.34

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 354,925.38

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

483,550.34

คิดเพียง

= 483,000.00

(สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%




(นายวิชัย ไชคศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณายุธ บำพรหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณายุธ บำพรหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นางปัญญิณี ชัยประภค)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลโนนศิลา - เชื่อมเขตตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาตามแบบ	ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคาเมื่อวันที่	15-ม.ค.-61 * ราคาน้ำมัน 28.05 บาท/ลิตร

1

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	358,113.13	1.3624	487,893.32	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

487,893.32

คิดเพียง

487,000.00

(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นางอัญญาทิพย์ แก้วประทอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ ๒ เทศบาลตำบลโนนศิลา - เชื่อมเขตตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่าชุดตอ					
	1.1 งานถางป่าชุดตอ,เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมขนาดเบา	ตร.ม.	840.00	1.70	1,428.00	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
	2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	537.39	22,570.28	
3	งานผิวทาง					
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	840.00	372.18	312,629.94	
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	199.56	2,394.72	
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	72.00	82.26	5,922.72	
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	139.86	46.35	6,482.51	
4	งานไหล่ทาง					
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	22.40	177.90	3,984.96	
5	งานป้ายโครงการ					
	5.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					358,113.13	

สามแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทสิบสามสตางค์

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นางฉัฐวิทย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ