

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๘๓ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานทาง

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๘๓ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๗ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๕ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2561 เป็นเงิน ๕๐๑,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | |
|--|--------------|
| ๕.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบสรุปราคากลาง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย | จำนวน ๖ แผ่น |
| ๕.๕ แบบรูปรายการ | จำนวน ๗ แผ่น |

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------|
| ๖.๑ นายกฤษฎา งามลำยอง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายอุเทน อุปสี | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๖.๓ นางภัทรพรรณ แพงศรี | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการและเลขานุการ |

(นายสมร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนวม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

17 มิ.ย. 2561

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) บ้านโคกลี หมู่ที่ 1,2 ตำบลโคกลี - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คำวนราคากลาง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 28.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
							(บาท)	(บาท)
1	งานปรับเกลี่ยซ่อมปะหลุม	ตร.ม.	175.00	50.20	8,785.00	1.3624	68.3925	11,968.68
2	งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,785.00	11.01	19,652.85	1.3624	15.0000	26,775.04
3	งานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,785.00	178.89	319,318.65	1.3624	243.7197	435,039.73
4	งานตีเส้น	ตร.ม.	80.00	250.00	20,000.00	1.3624	340.6000	27,248.00
จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								501,031.46
หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%								TOTAL 501,000.00


ใช้ Factor F ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 367,756.50


② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน = 501,000.00 บาท


ตัวหนังสือ (ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

()

(นายอุเทน อุป्ली)
กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายฤชฎา นามลำยอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นางภัทรพรณ พงศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

8
(นางอัญญิณี แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคากลางตามก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) บ้านโคกสี หมู่ที่ 1,2 ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 357 เมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

สรุปประมาณราคากลาง

วันที่ 30 มีนาคม 2561

ราคาน้ำมัน 28.50 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	367,756.50	1.3624	501,031.46	เงินล่วงหน้าจ่าย..0.00 % เงินประเมินผลงาน..0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.7.00 %
รวมราคาต้นทุน		367,756.50			
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				501,031.46	
คิดเพียง		ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน		501,000.00	

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายกฤษฎา งามสำยอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ
(นายอุเทน อุปลิ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ
(นางภัทรพรรณ แผงศรี)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นางฉัฐติพร แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) บ้านโคกสี หมู่ที่ 1,2 ตำบลโคกสี - ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 2183 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 357 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมัน 28.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยซ่อมปะหลุม	ตร.ม.	175	50.20	8,785.00	
2	งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,785	11.01	19,652.85	
3	งานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,785	178.89	319,318.65	
4	งานตีเส้น	ตร.ม.	80.00	250.00	20,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				367,756.50	
	สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์					

ลงชื่อผู้ประมาณราคากลาง
(นายกฤษฏา งามสำยอง)
ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นายปัญญาธิ์ แก้วประกอบ)
ปลัดกองช่างโยธาอาวุโส