

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า - เขตตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 494,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง (Factor F = 1.3624)
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 เม.ย. 2561 เป็นเงิน 492,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบสรุปราคากลาง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.4 แบบสรุปรายการ จำนวน 8 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอุทัย ศรีบุญเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายธราพงษ์ นุชประยูร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - 6.3 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

(นายวิชาญ ไทย กิตติภักดิ์)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง (นายวิชาญ ไทย กิตติภักดิ์)

เห็นชอบ

ของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิฑูรย์ นาคสนม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า - เขตตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาตามแบบ	ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคาเมื่อวันที่	19-เม.ย.-61 * ราคาน้ำมัน 28.50 บาท/ลิตร

1 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	361,786.46	1.3624	492,897.87	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				492,897.87	
คิดเพียง				492,000.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 (นายอุทัย ศรีบุญเรือง) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	 (นายชราพงษ์ นุชประยูร) กรรมการกำหนดราคากลาง	 (นายเอกชัย ไชยสิทธิ์) กรรมการกำหนดราคากลาง
---	---	--

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า - เขตตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.และ
ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่าชุดคอ					
	1.1 งานถางป่าชุดคอ,เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมขนาดเบา	ตร.ม.		-	-	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
	2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	448.60	20,187.00	
3	งานผิวทาง					
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	900.00	352.41	317,164.95	ปูนที่ฟิไอ
	3.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	112.70	1,690.50	
	3.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	75.00	110.34	8,275.50	
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	179.82	46.19	8,305.89	
4	งานไหล่ทาง					
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	28.80	120.23	3,462.62	
5	งานป้ายโครงการ					
	5.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					361,786.46	

สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์



(นายอุทัย ศรีบุญเรือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธวัชชัย นุชประยูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า - เขตตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร /

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่

19 เมษายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานวางป่าขุดคอ							
1.1	งานวางป่าขุดคอ,การปรับแต่งพื้นทางเดิมขนาดเบา	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	448.60	20,187.00	1.3624	611.17	27,502.77
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	900.00	352.41	317,164.95	1.3624	480.12	432,105.53
3.2	งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	15.00	112.70	1,690.50	1.3624	153.54	2,303.14
3.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	75.00	110.34	8,275.50	1.3624	150.33	11,274.54
3.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	179.82	46.19	8,305.89	1.3624	62.93	11,315.94
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	28.80	120.23	3,462.62	1.3624	163.80	4,717.48
5	งานป้ายโครงการ							
5.1	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.48
กำหนดวงจางาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 60 วัน							TOTAL	492,897.87

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 361,786.46

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

= 492,897.87

คิดเพียง

= 492,000.00

(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

(นายอุทัย ศรีบุญเรือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง