

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาเรียง หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง - บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร เมตร ยาว ๒,๔๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๓ ลูกบาศก์เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2561เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอัครเดช ศรีอุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนพดล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนเดช วงษาสันต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายพิษณุ ไชย - ~~ที่ปรึกษา~~)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

23 มิ.ย. 61

(นางสาว พรหมสาขา อี สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

(นางวิภา นาคคนขิม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

26 มิ.ย. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

1/4

กลุ่มงาน/ งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง

สถานที่ บ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,445 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณโดย นายอัศรเดช ศรีอุตร

ราคามันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 27.50 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานถางป่าซุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	8,802.00		-	1.69	14,875.38	14,875.38	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,943.00	175.59	341,171.37	-	-	341,171.37	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							356,046.75	

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นางธัญสิริย์ แก้วประจักษ์)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ



ประมาณราคา

(นายอัศรเดช ศรีอุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง

สถานที่ บ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง

อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานปรับปรุงซ่อมแซม	356,046.75	1.3624	485,078.09	
	ถนนลูกรัง				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง


485,078.09

คิดเพียง

485,000.00

ตัวอักษร

สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน



(.....)

(นายอัชรเดช ศรีอุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส


รับรองเอกสารถูกต้อง



(.....)

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ




(.....)

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นางอัญญิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(.....)

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาเรียง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

0

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 27.5 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

1 งานรื้อย้าย

1.1 งานกรูยทางหลวง

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ (ขนาดเบา)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

=

1.69 บาท / ตร.ม.

ค่างานต้นทุนรวม =

1.69 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานทางป่าขุดตอขนาดเบา

มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานทางป่าขุดตอขนาดกลาง

มีการถากถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานทางป่าขุดตอขนาดหนัก

มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

END

2.3.3 งานวัสดุคัดเลือก

ค่าวัสดุจากแหล่ง

=

10.00

บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)

=

31.16

บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 10 กม.

=

35.15

บาท/ลบ.ม.

รวม

=

76.31

บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 76.31 x 1.60

=

122.10 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

=

53.50 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนรวม =

175.59 บาท/ลบ.ม.

END

3 งานพื้นทางและรองพื้นทาง

3.1.1 งานรองพื้นทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

=

10.00

บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)

=

31.16

บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 10 กม.

=

35.15

บาท/ลบ.ม.

รวม

=

76.31

บาท/ลบ.ม.

ส่วนยุบตัว 76.31 x 1.60

=

122.09 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

=

53.50 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนรวม =

175.59 บาท/ลบ.ม.

END

END

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นางชัยทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ