

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านอุบล หมู่ที่ ๓ ตำบลบัวใหญ่ - บ้านหัวบึง หมู่ที่ ๙ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
๒. / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒,๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๓ ลูกบาศก์เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 เป็นเงิน ๓๗๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๕ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอัครเดช ศรีอุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนพดล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนเดช วงษาสันต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโครงสร้าง

28 April

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

30 เม.ย. 2561

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านอุบล หมู่ที่ 3 ตำบลบัวใหญ่ - บ้านหัวปิง หมู่ที่ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตำบลทรายมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ลิตรละ 23.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
<u>ช่วงที่ 1</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.								
1	งานถางป่าชุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	600.00	1.70	1,020.00	1.3624	2.32	1,389.65
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	193.00	177.44	34,245.92	1.3624	241.74	46,656.64
<u>ช่วงที่ 2</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.								
1	งานถางป่าชุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	4,320.00	1.70	7,344.00	1.3624	2.32	10,005.47
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	954.00	177.44	169,277.76	1.3624	241.74	230,624.02
<u>ช่วงที่ 3</u> ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.								
1	งานถางป่าชุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	1,050.00	1.70	1,785.00	1.3624	2.32	2,431.88
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	346.00	177.44	61,394.24	1.3624	241.74	83,643.51
จำนวน 1,งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน							TOTAL	374,751.17

① ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 275,066.92

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 374,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%


ตัวหนังสือ(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

()


(นายอัครเดช ศรีอุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายนพดล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายชนเดช วงษาสันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง