

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยท่อน บ้านโนนชา หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๓๗ จังหวัดขอนแก่น  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างชลประทาน  
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๗๔๒ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๑ เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม ๒.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ รวมลึก ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๔๘ ลบ.ม.  
โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 เป็นเงิน ๕๐๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)  
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง                       | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๘ แบบสรุปราคากลาง                          | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๔ แบบสรุปรายการละเอียด                     | จำนวน ๔ แผ่น |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                      |         |                   |                     |
|----------------------|---------|-------------------|---------------------|
| ๖.๑ นายสำราญ อนุชาติ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการ       |
| ๖.๒ นายพนอดล ตุ่นบัว | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ             |
| ๖.๓ นายสหภาพ วรสีหะ  | ตำแหน่ง | นายช่างโยธานาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

(นายวิรัตน์ นาคนคม)

(นายวิรัตน์ นาคนคม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายวิชาญ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

30 เม.ย. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยท่อน บ้านโนนชา หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2037  
จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 ลิตรละ 28.50 บาท

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 16 เมตร ยาว 742 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,448 ลบ.ม.

| ลำดับที่                                          | รายการ                | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Fn     | ราคาต่อหน่วย X Fn | ราคากลาง         |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------|-------------------|------------------|
| 1                                                 | งานดินขุด พร้อมเกลี่ย | ลบ.ม. | 13,448.00 | 27.92        | 375,468.16 | 1.3375 | 37.34             | 502,188.66       |
| 2                                                 | ป้ายชื่อโครงการ       | ป้าย  | 1.00      | 2,700.00     | 2,700.00   | 1.3375 | 3,611.25          | 3,611.25         |
|                                                   |                       |       |           |              |            |        |                   |                  |
|                                                   |                       |       |           |              |            |        |                   |                  |
| กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน |                       |       |           |              |            |        |                   | รวมเงินค่าต้นทุน |
|                                                   |                       |       |           |              |            |        |                   | 505,799.91       |

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน

= 378,168.16

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

= 1.3375

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 505,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ตัวหนังสือ (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(.....)

(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายพนพล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสหภาพ วรสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยท่อน ช่วงบ้านโนนข่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ -  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2037 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่                       | รายการ                       | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1                              | ประเภทงานขุดลอก              | 372,923.44                               | 1.3375   | 498,785.10                              |          |
|                                | เงื่อนไข                     |                                          |          |                                         |          |
|                                | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %         |                                          |          |                                         |          |
|                                | เงินประกันผลงานหัก 0 %       |                                          |          |                                         |          |
|                                | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี    |                                          |          |                                         |          |
|                                | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |                                          |          |                                         |          |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                              |                                          |          | 498,785.10                              |          |
| คิดเป็นเงินประมาณ              |                              |                                          |          | 498,000                                 |          |

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 37.031 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมชัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกร โยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง


รับรองเอกสารถูกต้อง

6

อธิบดีฯ แก้วประภอน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

| บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน                         |                       |                                                                                                                                                                                         |       |          |            |           |     |                |          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|-----------|-----|----------------|----------|
| รายการประมาณราคา                                                    |                       | งานต้นทุนขุดลอก                                                                                                                                                                         |       |          |            |           |     |                |          |
| เจ้าของโครงการ                                                      |                       | องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น                                                                                                                                                         |       |          |            |           |     |                |          |
| ชื่อโครงการ                                                         |                       | ขุดลอกลำห้วยท่อน ช่วงบ้านโนนข่า หมู่ที่ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ -<br>ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2037 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น                                                            |       |          |            |           |     |                |          |
| รายละเอียดโครงการ                                                   |                       | ขนาดลำห้วยกว้าง 16 เมตร ยาว 742 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร<br>ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตรลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด<br>13,448 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ |       |          |            |           |     |                |          |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่                                               |                       | ราคาน้ำมันดีเซล 27.50 บาท/ลิตร                                                                                                                                                          |       |          |            |           |     |                |          |
| ที่                                                                 | รายการ                | จำนวน                                                                                                                                                                                   | หน่วย | ค่าวัสดุ |            | ค่าแรงงาน |     | รวมค่าวัสดุและ | หมายเหตุ |
|                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                         |       | หน่วยละ  | รวม        | หน่วยละ   | รวม | ค่าแรงงาน      |          |
| 1                                                                   | งานดินขุด พร้อมเกลี่ย | 13,448                                                                                                                                                                                  | ลบ.ม. | 27.53    | 370,223.44 | -         | -   | 370,223.44     |          |
| 2                                                                   | ป้ายโครงการ           | 1                                                                                                                                                                                       | ป้าย  | 2,700    | 2,700      | -         | -   | 2,700          |          |
| รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง                                                |                       |                                                                                                                                                                                         |       |          |            |           |     | 372,923.44     |          |
| ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์) |                       |                                                                                                                                                                                         |       |          |            |           |     |                |          |

ลงชื่อ.....  .....ประมาณราคานายช่างโยธาอาวุโส  
(นายสมชัย หอมทอง)

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

สัญญาชีพ แก้วประกอบ  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ