

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยเสือเผ่นน้อย บ้านห้วยเสือเผ่น หมู่ที่ ๑๑ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - เขตตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างชลประทาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ต้องการขุดให้ ลึกจากเดิม ๒ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ รวมลึก ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วย ทั้ง ๒ ข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 มี.ค. ๒๕๖1 เป็นเงิน ๕๐๗,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสำราญ อนุชาติ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพนพล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสหภาพ วรสีหะ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนญงาน	กรรมการและเลขานุการ

(นายบวร ชื่นอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโยธา
25 มี.ค. 2561

(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
25 มี.ค. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เขตคลองลำห้วยเสือเผ่นน้อย บ้านห้วยเสือเผ่น หมู่ที่ 11 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ - เขตตำบลวังหิน

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 540 เมตร สีกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ต้องงอกชุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.ม.

กำหนดดวงงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

รวมเงินค่าต้นทุน

507,741.75

= 379,620.00

11	1.3375
----	--------

คิดเป็นเงินงบประมาณ

=	507,000.00
---	------------

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ตัวหนังสือ (ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

(.....)

(นายบพดล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสหภาพ วรสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน

งานชุดลอก

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ชุดลอกลำห้วยเสือเผ่นน้อย ช่างบ้านห้วยเสือเผ่น หมู่ที่ 11 ตำบลป่าปอ

ประมาณราคาตามแบบ

อำเภอบ้านฝาง - เขตตำบลวังหิน อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชุดลอก เงิน เงิน ดอกเบี้ยเงินกู้ ความภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	374,355.00	1.3375	500,699.81	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				500,699.81	
คิดเป็นเงินประมาณ				500,000	

ตัวอักษร (หน้าแปลน/หน้างาน)

ราคาเฉลี่ย 57,037 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ

(นายสมชัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาดำเนินการ

ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ

(นายบวร ชื่นอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นางรัชฎาวิทย์ แก้วประกอบ)

นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคา งานต้นทุนขุดลอก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยเสือเผ่นน้อย ช่วงบ้านห้วยเสือเผ่น หมู่ที่ 11 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ -
 เขตตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 รายละเอียดโครงการ ขนาดลำห้วยกว้าง 20 เมตร ยาว 540 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร
 ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตรลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
 13,500 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ ราคาน้ำมันดีเซล 27.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานดินขุด พร้อมเกลี่ย	13,500	ลบ.ม.	27.53	371,655.00	-	-	371,655.00	
2	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,700	2,700	-	-	2,700	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								374,355.00	
ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)									

ลงชื่อ

(นายสมชัย หอมทอง)

ประมาณราคา/นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นางฉัฐทิพย์ แก้วประกอบ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ