

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคุด หมู่ที่ ๘ - บ้านหนองหญ้าป้อง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์เพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๕๔๕ เมตร ลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๒ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พ.ค. 2561 เป็นเงิน ๕๐๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน ๓ แผ่น
๕.๕ แบบรูปรายการ	จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสำราญ อนุชาติ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพนตล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสหภาพ วรสีหะ	ตำแหน่ง นายช่างโยธานาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

(นายพิษณุภักดิ์ กิตติภักดิ์)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

กรรมการสำนักการช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 พ.ค. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 - บ้านหนองหญ้าป้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน 2561

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 28.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fn (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	7,635.00	1.70	12,979.50	1.3624	2.3161	17,683.2
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,642.00	217.99	357,939.58	1.3624	296.9896	487,656.8

จำนวน 1 งาน เวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%

ใช้ Factor F ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

TOTAL 505,340.15
505,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 370,919.08

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน

= 505,000.00

ตัวหนังสือ (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

(.....)
(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายพนพล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสหภาพ วรสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 - บ้านหนองหญ้าป้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เพ็ก -
ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคากลางตามแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

สรุปประมาณการราคากลาง วันที่ 27 เมษายน 2561 น้ำมันดีเซลเฉลี่ย 28.50 ลิตร/บาท

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	370,919.08	1.3624	505,340.15	เงินล่วงหน้าจ่าย..0.00 % เงินประกันผลงาน..0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.7.00 %
	รวมราคาต้นทุน	370,919.08			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			505,340.15	
	คิดเพียง		ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน	505,000.00	

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายสำราญ อนุชาติ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

(นายพนพล ตุ่นบัว)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

(นายสหภาพ วรสีหะ)

นายช่างโยธานาญการ

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 บ้านหนองหญ้าป่อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน
อำเภอเมืองจัตุมิ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,545 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ ราคาน้ำมัน 28.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	7,635	1.70	12,978.50	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,642	217.99	357,939.58	
	รวมค่าวัสดุ				370,919.08	

ลงชื่อ ร.ท.ท. ผู้ประมาณการราคากลาง
(นายสหพ วรสีหะ)
ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรองเอกสารถูกต้อง
๐
(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 - บ้านหนองหญ้าป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเหล็ก - ตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,545 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า


สรุปประมาณการ

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	366,848.77	1.3624	499,794.76	เงินล่วงหน้าจ่าย..0.00 % เงินประเมินผลงาน..0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.7.00 %
	รวมราคาค่าต้นทุน	366,848.77			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			499,794.76	
	คิดเพียง	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน		499,000.00	


(ลงชื่อ) 
(นายสหภาพ วรสีหะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประมาณราคา

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายณรงค์ ผาพันธุ์)
ตำแหน่งวิศวกรโยธารับใบอนุญาต

(ลงชื่อ) 
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตรวจสอบ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง
8
(นางรัชฎาภรณ์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคุด หมู่ที่ 8 - บ้านหนองหญ้าป้อง หมู่ที่ 9 ตำบลโพนเพ็ก - ตำบลคำแคน
อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,545 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ ราคาน้ำมัน 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	งานเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	7,635	1.69	12,903.15	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,642	215.62	353,945.62	
	รวมค่าวัสดุ				366,848.77	

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายสหภาพ วรสีหะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรองเอกสารถูกต้อง

อ

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

ก่อสร้างถนนลูกรัง อำเภอเมืองจันทรี

0

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 28.5 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

1 งานรื้อย้าย

1.1 งานรื้อย้ายทางลาด

พิจารณาตามสภาพพื้นที่

(ขนาดเบา)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ค่างานต้นทุนรวม = 1.70 บาท / ตร.ม.
= 1.70 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานทางลาดลาดชันขนาดเบา

งานทางลาดลาดชันขนาดกลาง

งานทางลาดลาดชันขนาดหนัก

มีเฉพาะการลาดลาดชันเท่านั้น

มีการลาดลาดชันเท่านั้น และลาดหน้าดินเดิมออกด้วย

มีการตัดโค่นต้นไม้ จุดคอ ลาดลาดชัน และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

END

งานรื้อผิวจราจร คสล. เดิม

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต

= 10.00 ซม.

ปริมาตรคอนกรีต

= 0.10 ลบ.ม. / ตร.ม.

ส่วนขยาย = 0.10 x 1.70

= 0.17 ลบ.ม.

ค่าทุบคอนกรีตเดิม

= 400 บาท/ลบ.ม.

ค่าทุบคอนกรีต = 400 x 0.10

= 40.00 บาท / ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมคันและดัก

= 0.17 x 39.46

= 6.70 บาท / ตร.ม.

รวมทั้ง 1 กม

= 0.17 x 7.35

= 1.24 บาท / ตร.ม.

รวม = 47.94 บาท / ตร.ม.

ค่างานต้นทุนรวม = 47.94 บาท / ตร.ม.

END

งานรื้อสะพาน คสล. เดิม

คิดจากปริมาตรคอนกรีตของสะพานที่ต้องทุบทิ้ง

= 1.00 ลบ.ม.

ค่าทุบคอนกรีต 1.00 ลบ.ม. @ 1,000

= 1,000.00 บาท(1)

ส่วนขยาย = 1.00 x 1.70

= 1.70 ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมคันและดัก

= 39.46 บาท / ลบ.ม.

รวมทั้ง 1 กม

= 7.35 บาท / ลบ.ม.

= 46.81 บาท / ลบ.ม.

ค่าคอนกรีตที่ทุบแล้วไปทิ้ง = 1.70 x 46.81

= 79.58 บาท(2)

ค่าทุบคอนกรีต + ค่าทิ้ง = (1) + (2)

= 1,079.58 บาท

ค่างานต้นทุนรวม = 1,079.58 บาท

ค่างานต้นทุนต่อหน่วย = 1,079.57 บาท / ลบ.ม.

END

งานรื้อท่อลอดเหลี่ยม คสล. เดิม

คิดจากปริมาตรคอนกรีตของท่อเหลี่ยมที่ต้องทุบทิ้ง

= 1.00 ลบ.ม.

ค่าทุบคอนกรีต 1.00 ลบ.ม. @ 500

= 500.00 บาท(1)

ส่วนขยาย = 1.00 x 1.70

= 1.70 ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมคันและดัก

= 39.46 บาท / ลบ.ม.

รวมทั้ง 1 กม.

= 7.35 บาท / ลบ.ม.

= 46.81 บาท / ลบ.ม.

ค่าคอนกรีตที่ทุบแล้วไปทิ้ง = 1.70 x 46.81

= 79.58 บาท(2)

ค่าทุบคอนกรีต + ค่าทิ้ง = (1) + (2)

= 579.58 บาท

ค่างานต้นทุนรวม = 579.58 บาท

ค่างานต้นทุนต่อหน่วย = 579.57 บาท / ลบ.ม.

รับรองเอกสารถูกต้อง

6

(นางอัมมิตา แก้วประกอบ)
นักวิชาการ.....

140

2 งานดิน

2. งานปรับปรุงแก้ไขและระบบจัดคั่นทางเดิม
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา รื้อพื้นทางเดิม

ลูกจ้าง 10 ชม.

แล้วพบคัท

2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง

2.2.1 งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคา (จุดตัด)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)

ค่าขนส่ง ระยะ 1.00 กม.

รวม

ส่วนขยายตัว 19.42 x 1.25 (ดินธรรมดา 1.25 , หินอ่อน 1.60 , หินแข็ง 1.70)

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย = 1.15

ส่วนขยายตัวของดิน , ดินปนทราย = 1.25

END

งานตัดแต่งพื้นบันได

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานจุดตัดดิน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา งานบดทับ

END

2.3 งานถมคันทาง

2.3.1 งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา งานบดทับ

END

2.3.2 งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (จุด-ชน)

ค่าขนส่ง 5.00 กม.

รวม

ส่วนยุบตัว 45.49 x 1.60

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

END

2.3.2 งานทรายรองพื้น

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (จุด-ชน)

ค่าขนส่ง 25 กม.

รวม

ส่วนยุบตัว 584.51 x 1.15

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 50 %)

END

งานทรายถม

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (จุด-ชน)

ค่าขนส่ง 25 กม.

รวม

ส่วนยุบตัว 226.70 x 1.25

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %)

ค่าจ้างดินทุนต่อหน่วย = 10.74

บาท/ตร.ม.
บาท/ตร.ม.

21.09 บาท/ลบ.ม.
8.12 บาท/ลบ.ม.
11.30 บาท/ลบ.ม.
19.42 บาท/ลบ.ม.
24.28 บาท/ลบ.ม.
45.36 บาท/ลบ.ม.

21.09 บาท/ลบ.ม.
45.03 บาท/ลบ.ม.
66.12 บาท/ลบ.ม.

45.03 บาท/ลบ.ม.
45.03 บาท/ลบ.ม.

3.00 บาท/ลบ.ม.
21.34 บาท/ลบ.ม.
21.15 บาท/ลบ.ม.
45.49 บาท/ลบ.ม.
72.78 บาท/ลบ.ม.
45.03 บาท/ลบ.ม.
117.81 บาท/ลบ.ม.

498.00 บาท/ลบ.ม.
(ไม่คิดค่าใช้จ่าย) บาท/ลบ.ม.
86.51 บาท/ลบ.ม.
584.51 บาท/ลบ.ม.
672.19 บาท/ลบ.ม.
22.52 บาท/ลบ.ม.
694.70 บาท/ลบ.ม.

140.19 บาท/ลบ.ม.
(ไม่คิดค่าใช้จ่าย) บาท/ลบ.ม.
86.51 บาท/ลบ.ม.
226.70 บาท/ลบ.ม.
283.38 บาท/ลบ.ม.
22.52 บาท/ลบ.ม.
305.89 บาท/ลบ.ม.

รับรองเอกสารถูกต้อง

6

(นางอัญญิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

2.3.3 งานวัสดุคัดเลือก

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ - ค่าเสื่อมราคา (จุด-ชน)

ค่าขนส่ง 16 กม.

รวม

ส่วนยุบตัว 97.47 x 1.60

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

END

3 งานพื้นทางและรองพื้นทาง

3.1.1 งานรองพื้นทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (จุด-ชน)

ค่าขนส่ง 16 กม.

รวม

ส่วนยุบตัว 102.47 x 1.60

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

END

END

3.2.1 งานพื้นทาง

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัด)

ค่าขนส่ง 152 กม.

รวม

ส่วนยุบตัว 464.94 x 1.50

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

งานพื้นทาง ปรับระดับ (หลวม)

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัด)

ค่าขนส่ง 152 กม.

ค่าใช้จ่ายรวม

END

4 งานผิวทางและไหล่ทาง

4.1 งานผิวทาง

0.0.0 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง

0.0.0.1 PRIME COAT

ค่าช่าง CSS-1 (MC-70) จากตารางที่ 1

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่างานต้นทุน

4.1.0.1 TACK COAT

ค่าช่าง CRS-2 (MC-70) 0.20 ลิตร

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่างานต้นทุน

รับรองเอกสารถูกต้อง

6

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

=	10.00	บาท/ลบ.ม.
=	31.47	บาท/ลบ.ม.
=	56.00	บาท/ลบ.ม.
=	97.47	บาท/ลบ.ม.
=	155.95	บาท/ลบ.ม.
=	54.04	บาท/ลบ.ม.
=	209.99	บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนรวม

=	15.00	บาท/ลบ.ม.
=	31.47	บาท/ลบ.ม.
=	56.00	บาท/ลบ.ม.
=	102.47	บาท/ลบ.ม.
=	163.95	บาท/ลบ.ม.
=	54.04	บาท/ลบ.ม.
=	217.99	บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนรวม

=	144.00	บาท/ลบ.ม.
=	320.94	บาท/ลบ.ม.
=	464.94	บาท/ลบ.ม.
=	697.41	บาท/ลบ.ม.
=	24.42	บาท/ลบ.ม.
=	85.77	บาท/ลบ.ม.
=	807.60	บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนรวม

=	144.00	บาท/ลบ.ม.
=	320.94	บาท/ลบ.ม.
=	464.94	บาท/ลบ.ม.
=	464.94	บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนรวม

=	20.86	บาท/ตร.ม.	[1]
=	7.02	บาท/ตร.ม.	[2]
=	27.88	บาท/ตร.ม.	[3] = [1] + [2]
=	27.88	บาท/ตร.ม.	

=	4.04	บาท/ตร.ม.	[1]
=	6.81	บาท/ตร.ม.	[2]
=	10.85	บาท/ตร.ม.	[3] = [1] + [2]
=	10.85	บาท/ตร.ม.	