

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยม่วง - ตำบลภูผาม่าน
อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๒,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตร.ม.
และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พ.ค. 2561 เป็นเงิน ๓๗๒,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปรายการ	จำนวน ๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนพดล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุริยา ศรีมาต	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายนพรัตน์ ทิพย์เลิศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

ผู้จัดทำ: นายวิชาญ และออกแบบ

(นายบรร จินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
10 พ.ค. 2561

(นายวิชาญ พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
15 พ.ค. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลลูกม่าน อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 ลิตรละ 28.50 บาท

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 102 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	612.00	-	-	1.65	1,009.80	1,009.80	1.3624	1,375.75
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	30.60	429.91	13,155.25	99.00	3,029.40	16,184.65	1.3624	22,049.96
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	91.80	2,009.35	184,458.33	306.00	28,090.80	212,549.13	1.3624	289,576.93
4	เหล็กเสริม									
	4.1 เหล็ก Wire mesh Dia 4 mm.@ 0.10x0.30 m.	ตร.ม.	612.00	30.00	18,360.00	5.00	3,060.00	21,420.00	1.3624	29,182.61
	4.2 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	ตัน	0.150	20,958.00	3,143.69	3,300.00	495.00	3,638.69	1.3624	4,957.35
	4.3 เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Contraction)	ตัน	0.174	20,074.80	3,493.01	2,900.00	504.60	3,997.61	1.3624	5,446.34
	4.4 เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Expansion)	ตัน	0.021	20,075.00	421.57	2,900.00	60.90	482.47	1.3624	657.32
5	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	204.00	-	-	20.60	4,202.00	4,202.40	1.3624	5,725.35
6	งานไม้แบบ คัดใช้ได้ 5 ครั้ง	ลบ.ฟ.	4.00	644.00	2,576.00	-	-	2,576.00	1.3624	3,509.54
7	แผ่นโฟม	แผ่น	3.00	30.00	90.00	-	-	90.00	1.3624	122.62
8	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	เมตร	156.00	-	-	21.68	3,382.00	3,382.08	1.3624	4,607.75
9	แอลฟัลทียาแนวรอยต่อ	ลิตร	20.00	24.50	490.00	-	-	490.00	1.3624	667.58
10	หินคลุกปิดขอบทาง	ลบ.ม.	7.00	147.00	1,025.99	-	-	1,025.99	1.3624	1,397.81
11	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48
กำหนดวงงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน	273,748.82	372,955.39
									TOTAL	

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 % คิดเป็นเงินงบประมาณ แส่นเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


=	273,748.82
=	1.3624
=	372,955.39
=	372,000.00


(นายณทล ตุ่นบัว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายณทล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายณทล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

2561 ונחמנו 9

(นางฉันทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ