

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกลำห้วยกุดทิง (ตอนล่าง) ช่วงบ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลคูคำ อำเภอลำดวน -
เขตตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างชลประทาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

๑๒,๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 1 พ.ค. 2561เป็นเงิน ๔๕๑,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๔ แบบรูปรายการละเอียด จำนวน ๘ แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายโกวิท สีหะวงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ

๖.๒ นายสรวิศ อภัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๖.๓ นายธนเดช วงษาสันต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการและเลขาฯ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

29 Mar 61

(นายชวลา ประทุมมา ๒๒ ธกส.นคร)

(นายวิรัตน์ นาคนขม) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 1 พ.ค. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลาง งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดทิง (ตอนล่าง) ช่วงบ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำอำเภอซำสูง - เขตตำบลโคกสี
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 เฉลี่ยลิตรละ 27.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ปริมาณดิน ขุดลอกด้วยรถขุด พร้อมเกลี่ยตบแต่ง	ลบ.ม.	12,160.00	27.53	334,764.80	1.3375	36.82	447,747.92
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
					337,464.80			
จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								TOTAL
								451,359.17

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน
- ② ค่า Factor F งานชลประทาน

คิดเป็นเงินงบประมาณ

คิดเพียง

=	337,464.80
=	1.3375
=	451,359.17
=	451,000.00

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ตัวหนังสือ สีเส้นห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน

()


(นายโกวิท สีพหรวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายสรวิธ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายชนเดช วงษาสันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปงานชุดลอก

กลุ่มงาน/งาน	งานชลประทาน
ชื่อโครงการ/งานชุดลอก	ชุดลอกลำห้วยกุดทิง (ตอนล่าง) ช่วงบ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำอำเภอชำสูง - เขตตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคูคำ อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานชุดลอก	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาตามแบบ	ที่แบบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
เมื่อวันที่	1 ธันวาคม 2560 น้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	337,464.80	1.3375	451,359.17	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าชุดลอก				451,359.17	
คิดเพียง				451,000.00	

(สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

นายโกวิท สัพทวงค์

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าขุดลอก

โครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดทิง (ตอนล่าง) ช่วงบ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอลำดวน - เขตตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,160 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ปริมาตรดิน ขุดลอกด้วยรถขุด พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	ลบ.ม.	12,160.00	27.53	334,764.80	
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				337,464.80	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายโกวิท สีพหรรค์)

นายช่างโยธาอาวุโส

โครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดทิง (ตอนล่าง) ช่วงบ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง - เขตตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง	Sta	ระดับปากลำห้วย	ระดับดินเดิม	ระดับขุด ลอก	ขุดลึก	ลาดเอียง		ปากบน	ปากล่าง	ตร.ม.	
12.00	0+000	100.500	99.000	96.000	3.000	1.00	1.00	9.00	3.00	18.000	ลบ.ม.
12.00	0+050	100.500	99.000	96.000	3.000	1.00	1.00	9.00	3.00	18.000	900.000
12.00	0+100	100.500	99.000	96.000	3.000	1.00	1.00	9.00	3.00	18.000	900.000
12.00	0+150	100.500	99.000	96.000	3.000	1.00	1.00	9.00	3.00	18.000	900.000
12.00	0+200	100.600	99.000	96.000	3.000	1.00	1.00	8.80	2.80	17.400	885.000
12.00	0+250	100.600	99.500	96.000	3.500	1.00	1.00	9.80	2.80	22.050	986.250
12.00	0+300	100.600	99.500	96.000	3.500	1.00	1.00	9.80	2.80	22.050	1,102.500
12.00	0+350	100.600	99.500	96.000	3.500	1.00	1.00	9.80	2.80	22.050	1,102.500
12.00	0+400	100.700	99.500	96.000	3.500	1.00	1.00	9.60	2.60	21.350	1,085.000
12.00	0+450	100.700	99.500	96.000	3.500	1.00	1.00	9.60	2.60	21.350	1,067.500
12.00	0+500	100.700	99.500	96.000	3.500	1.00	1.00	9.60	2.60	21.350	1,067.500
12.00	0+550	100.700	99.500	96.000	3.500	1.00	1.00	9.60	2.60	21.350	1,067.500
12.00	0+600	100.500	99.480	96.000	3.480	1.00	1.00	9.96	3.00	22.550	1,097.510
ปริมาตรดินขุด											12,161.260
คิดเพียง											12,160.000

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายโกวิท สัพทวงค์)

นายช่างโยธาอาวุโส

