

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทางโดยสังเขป ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๑๓ ลูกบาศก์เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น) หรือมี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๘ ลูกบาศก์เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 เป็นเงิน ๔๐๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอัศรเดช ศรีอุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายณพดล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนเดช วงษาสันต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายอภิรักษ์ หิตถะพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและออกแบบ

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

(นายชดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

30 เม.ย. 2561

(นายวิฑูรี นาคณคม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง -
ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 17 เมษายน 2561 ลิตรละ 27.50 บาท

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ(สีแสนสีพันบาทถ้วน

(.....)

(นายอัครเดช ศรีอุดร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(Signature)

(นายณพดล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(141076)

(นายชนเดช วงษาสันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง

สถานที่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง

จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานปรับปรุงซ่อมแซม	305,660.52	1.3624	416,431.89	
	ถนนลูกรัง				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง


416,431.89

คิดเพียง

416,000.00

ตัวอักษร

สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน




 (.....)

(นายอัชรเดช ศรีอุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นางอัมพพิณย์ บักประกอบ)
นักวิชาการงานทั่วไปชำนาญการ


 (.....)

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



 (.....)

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



 (.....)

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ป. 4

กลุ่มงาน/งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง

สถานที่ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 17 ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง - ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,100 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณโดย นายอัศรเดช ศรีอุดร

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 27.50 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
	<u>ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 850 ม.</u>								
1	งานถมป่าชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	3,060.00		-	1.69	5,171.40	5,171.40	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	675.00	175.59	118,523.25	-	-	118,523.25	
	<u>ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 730 ม.</u>								
1	งานถมป่าชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	2,628.00		-	1.69	4,441.32	4,441.32	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	580.00	175.59	101,842.20	-	-	101,842.20	
	<u>ช่วงที่ 3 กว้าง 5.00 ม. ยาว 520 ม.</u>								
1	งานถมป่าชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	1,872.00		-	1.69	3,163.68	3,163.68	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	413.00	175.59	72,518.67	-	-	72,518.67	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							305,660.52	

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นางอัศรเดช ศรีอุดร)
นักวิชาการทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประมาณาคา



(นายอัศรเดช ศรีอุดร)

นายช่างโยธาอาวุโส