


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยทราย บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลละหานนา - เขตตำบลแวงน้อย , อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างชลประทาน โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๖๔ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม ๒ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ รวมลึก ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๕๖ ลบ.ม.			
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 เป็นเงิน ๕๐๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหกพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน			
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น		
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น		
๕.๗ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น		
๕.๔ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๙ แผ่น		
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๖.๑ นายสำราญ อนุชาติ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนพดล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสหภาพ วรสีหะ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ


(นายอนุชา ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง


(นายอนุชา ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง


(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
30 เม.ย. 2561


(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการ ชุดลอกลำห้วยทราย บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลละหานนา - เขตตำบลวงน้อย อำเภอวงน้อย จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคามันดีชล ปตท. ณ วันที่ 25 เมษายน 2561 สิตระ 28.50 บาท
รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 464 เมตร สึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ต้องการขุดให้ลึกกว่าเดิม 2 เมตร อดเดิม 1.15 เมตร อดใหม่ 1.15 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,456 ลบ.ม.

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 464 เมตร สึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเชิง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,456 ลบ.ม.

กำหนดผลงาน จำนวน 1 งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

รวมเงินค่าต้นทุน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (ห้าแสนหกพันบาทถ้วน)

(.....)

(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายบพคต คุ่มบัว)


กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสหภาพ วรสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณงานและค่าวัสดุและค่าแรงรวม									
รายการประเมินราคา		งานด้านขุดลอก							
เจ้าของโครงการ		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น							
ชื่อโครงการ		ขุดลอกลำห้วยทวย แขวงบ้านหนองแขวงห้วยทวย หมู่ที่ 13 ตำบลสะพานนา - เขตตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น							
รายละเอียดโครงการ		ขุดลอกลำห้วยทวย 22 เมตร ยาว 464 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2 (๒) เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตรลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 13,456 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ							
ประมาณราคาเมื่อวันที่		ราคาน้ำมันดีเซล 27.50 บาท/ลิตร							
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานขุดลอก พร้อมเกลี่ย	13,456	ลบ.ม.	27.53	370,443.68	-	-	370,443.68	
2	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,700	2,700	-	-	2,700	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								373,143.68	
ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบแปดสตางค์)									

ลงชื่อ..... ประมาณราคา/นายช่างโยธาอาวุโส
(นายสมัช หอมทอง)

ใบรองเอกสารถูกต้อง

นาย ปิยะสิทธิ์ แก้วประกอบ
นาย ปิยะสิทธิ์ แก้วประกอบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร 5

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน

งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ขุดลอกลำห้วยทราย ช่วงบ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 13 ตำบลละหานนา -
เขตตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ

ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	373,143.68	1.3375	499,079.67	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				499,079.67	
คิดเป็นเงินประมาณ				499,000	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 37.083 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายสมยศ หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกร โยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

6

(นายบุญสิทธิ์ แก้วประคอบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ