

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) แบบ Pavement In - Place Recycling บ้านหินขาว หมู่ที่ 15 ตำบลสวะถี อำเภอเมือง - อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน งานทาง

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ยาว 145 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,015 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 พ.ค. 2561 ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

เป็นเงิน 497,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบสรุปราคากลาง	จำนวน 1 แผ่น
5.4 รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน 5 แผ่น
5.5 ราคาวัสดุก่อสร้าง	จำนวน 1 แผ่น
5.6 แบบรูปรายการ	จำนวน 7 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายกฤษฎา งามล้ำยอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
6.2 นายอุเทน อุปลี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
6.3 นางภัทรพรรณ แพงศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

10 พ.ค. 61

(นายวิชา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18 พ.ค. 2561

(นายวิไลนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) แบบ Pavement In - Place Recycling บ้านหินขาว หมู่ที่ 15 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 28.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
							(บาท)	(บาท)
1	งานหินคลุกปรับระดับ (ทวม)	ลบ.ม.	51.00	401.64	20,483.64	1.3624	547,1943	27,906.91
2	งาน Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	1,015.00	131.79	133,766.85	1.3624	179.5507	182,243.96
3	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	1,015.00	28.21	28,633.15	1.3624	38.4333	39,009.80
4	งานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,015.00	171.88	174,458.20	1.3624	234.1693	237,681.85
5	งานดีแลน	ตร.ม.	32.00	250.00	8,000.00	1.3624	340.6000	10,899.20
จำนวน 1 งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								497,741.72
หมายเหตุ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%								TOTAL 497,000.00


ใช้ Factor F ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 365,341.84


② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน = 497,000.00

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) บาท


 (นายอุเทน อุปลี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายภุชญา งามล้ำยอง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางภัทรพรรณ แพงศรี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC)แบบ Pavement In-Place Recyclingบ้านหินขาว

หมู่ที่ 15 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรยาว 145 เมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า


สรุปประมาณการ

วันที่ 5 มกราคม 2561

ราคาน้ำมัน 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	366,127.45	1.3624	498,812.04	เงินล่วงหน้าจ่าย..0.00 % เงินประกันผลงาน..0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.7.00 %
	รวมราคาต้นทุน	366,127.45			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			498,812.04	
	คิดเพียง		สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน	498,000.00	


(ลงชื่อ)



(นายกฤษฎา งามสำยอง)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)



ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ตรวจสอบ

เห็นชอบ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC)แบบ Pavement In-Place Recyclingบ้านหินขาว หมู่ที่ 15


ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง - อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตรยาว 145 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมัน 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานหินคลุกปรับระดับ(หลวม)	ลบ.ม.	51	395.55	20,173.05	
2	งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	1,015	131.41	133,381.15	
3	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	1,015	24.25	24,613.75	
4	งานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,015	177.30	179,959.50	
5	งานตีเส้น	ตร.ม.	32.00	250.00	8,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				366,127.45	
	สามแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์					

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)
ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส