

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดเวียน บ้านสามหมอ หมู่ที่ ๑ ,บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์ไชย และตำบลบ้านโคก อำเภอกอพระชัย จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างชลประทาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๗๕ ลบ.ม.
พร้อมเกลี่ยตบแต่ง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มี.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๔๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๖ ราคาวัดุดก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบรูปรายการละเอียด	จำนวน ๘ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	นายพนตล	ต้นบัว	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายสำราญ	อนุชาติ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓	นายสหภาพ	วรสิทธิ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายพนตล ต้นบัว)
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(นายพนตล ต้นบัว)

ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ (นายพนตล ต้นบัว)

วันที่ 10 มี.ค. 2561

๑๐๖๖

(นายพนตล ต้นบัว) (ลงนาม)

รองนายก อบจ.ขอนแก่น

นายก อบจ.ขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

10 มี.ค. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายก อบจ.ขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดเวียน บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1, บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย และตำบลบ้านโคก
อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ลิตรละ 28.50 บาท

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 295 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานดินขุด พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	ลบ.ม.	13,275.00	27.92	370,638.00	1.3375	37.34	495,728.33
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
กำหนดวงเงินจำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน
								499,339.58

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

=	373,338.00
=	1.3375
=	499,000.00

(.....)
(นายพนพล ตุ่นบัว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสำราญ อนุชาติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสหภาพ วรสีหะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานชลประทาน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดเวียน บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 , บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย และตำบลบ้านโคก
อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 6 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	373,338.00	1.3375	499,339.58	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				499,339.58	
คิดเป็นเงินประมาณ				499,000.00	

ตัวอักษร (สีแดงกำหนดพื้นที่ถมดิน)

ราคาเฉลี่ย 221,777.78 บ./กม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายพนพล ตันบัว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางรัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจักรวรรงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดเวียง บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1 , บ้านโนนทัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชย และตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 295 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,275 ลบ.ม. ลาดเอียง 1:1.5 และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 28.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานดินขุด พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	13,275.00	ลบ.ม.	27.92	370,638.00	
2	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,700.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง					373,338.00	

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพนพล ตุ่นบัว)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นางรัชฎีทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โครงการ ขุดลอกลำห้วยกุดเวียง บ้านสามหมอ หมู่ที่ 1,บ้านโนนหัน หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไชยและตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง	Sta	ระดับปากลำ ห้วย	ระดับดินเดิม	ระดับขุดลอก	ขุดลึก	ลาดเอียง	ปากบน	ปากล่าง	ตร.ม.	
30.00	0+000	100.300	98.500	96.400	2.100	1.50	24.60	18.30	45.045	ลบ.ม.
30.00	0+050	100.300	98.500	96.400	2.100	1.50	24.60	18.30	45.045	2,252.250
30.00	0+100	100.300	98.500	96.400	2.100	1.50	24.60	18.30	45.045	2,252.250
30.00	0+150	100.300	98.500	96.400	2.100	1.50	24.60	18.30	45.045	2,252.250
30.00	0+200	100.300	98.500	96.400	2.100	1.50	24.60	18.30	45.045	2,252.250
30.00	0+250	100.300	98.500	96.400	2.100	1.50	24.60	18.30	45.045	2,252.250
30.00	0+295	100.300	98.476	96.400	2.076	1.50	24.53	18.30	44.455	2,013.760
ปริมาตรดินขุด										13,275.010
คิดเพียง										13,275.000

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายพนพล ตุ่นบัว)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นางธัญทิพย์ แก้วประภอน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ