

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกลำห้วยลอมไผ่ บ้านโคกม่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีสุข - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแดง อำเภอสี่หมุ่น จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างชลประทาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๐๐ ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 พ.ค. 2561 เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน ,
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปงานชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น .
 - ๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคางานชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น ,
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลาง งานชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น ,
 - ๕.๔ แบบงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุพรรณ สิ้นชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธราพงษ์ นุชประยูร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายเอกชัย ไชยสิทธิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

ผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

h mo ๑

(นายธาดา ทรานธาดา คี สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

16 พ.ค. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลาง งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยลอมไม้ บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข - บ้านหนองหุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท.ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เฉลี่ยลิตรละ 28.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ปริมาณดิน ขุดลอกด้วยรถขุด พร้อมเกลี่ยตกแต่ง	ลบ.ม.	13,300.00	27.92	371,336.00	1.3375	37 34	496,661.90
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
					374,036.00			
จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								TOTAL 500,273.15

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

② ค่า Factor F งานชลประทาน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

คิดเพียง

ตัวหนังสือ ห้าแสนบาทถ้วน

=	374,036.00
=	1.3375
=	500,273.15
=	500,000.00

(.....)

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

255 YWA/2291

แบบสรุปงานชลประทาน

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน
 ชื่อโครงการ/งานชุดลอก ชุดลอกลำห้วยลอมไม้ บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนอง
 แดง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดหนองบัวลำภู
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศรีสุข อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดหนองบัวลำภู
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานชุดลอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
 ประมาณราคาตามแบบ ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 น้ำมันดีเซล ลิตรละ 28.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	374,036.00	1.3375	500,273.15	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าชุดลอก				500,273.15	
คิดเพียง				500,000.00	

(ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ
 (นายสุพรรณ สิ้นชัย)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นายอมร พระคุณ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นายทองไทย กิตติทองศรี)
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ
 (นายบวร ชินอ้วน)
 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

6

(นางวิจิตรทิพย์ แก้วประคบ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยลอมไม้ บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข - บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง อำเภอสีมพู จังหวัดขอนแก่น
ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,300 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ 1 ป้าย

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ปริมาณดิน ขุดลอกด้วยรถขุด พร้อมเกลี่ยตักแต่ง	ลบ.ม.	13,300.00	27.92	371,336.00	
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				374,036.00	

(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

อ

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โครงการ ขุดลอกลำห้วยลอมไม้ บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสุข - บ้านหนองห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแดง อำเภอสิขมพ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง	Sta	ระดับปากลำห้วย	ระดับดินเดิม	ระดับขุด ลอก	ขุดลึก	ลาดเอียง	ปากบน	ปากล่าง	ตร.ม.	
15.00	0+000	100.600	99.200	97.500	1.700	1.50	10.80	5.70	14.025	ลบ.ม.
15.00	0+050	100.600	99.200	97.500	1.700	1.50	10.80	5.70	14.025	701.250
15.00	0+100	100.600	99.200	97.500	1.700	1.50	10.80	5.70	14.025	701.250
15.00	0+150	100.600	99.200	97.500	1.700	1.50	10.80	5.70	14.025	701.250
15.00	0+200	100.600	99.200	97.500	1.700	1.50	10.80	5.70	14.025	701.250
15.00	0+250	100.600	99.200	97.500	1.700	1.50	10.80	5.70	14.025	701.250
15.00	0+300	100.600	99.200	97.500	1.700	1.50	10.80	5.70	14.025	701.250
15.00	0+350	100.600	99.200	97.500	1.700	1.50	10.80	5.70	14.025	701.250
15.00	0+400	100.600	99.200	97.500	1.700	1.50	10.80	5.70	14.025	701.250
15.00	0+450	100.600	99.200	97.500	1.700	1.50	10.80	5.70	14.025	701.250
15.00	0+500	100.500	99.200	97.500	1.700	1.50	11.10	6.00	14.535	714.000
15.00	0+550	100.500	99.000	97.500	1.500	1.50	10.50	6.00	12.375	672.750
15.00	0+600	100.500	99.000	97.500	1.500	1.50	10.50	6.00	12.375	618.750
15.00	0+650	100.500	99.000	97.500	1.500	1.50	10.50	6.00	12.375	618.750
15.00	0+700	100.500	99.000	97.500	1.500	1.50	10.50	6.00	12.375	618.750
15.00	0+750	100.500	99.000	97.500	1.500	1.50	10.50	6.00	12.375	618.750
15.00	0+800	100.500	99.000	97.500	1.500	1.50	10.50	6.00	12.375	618.750
15.00	0+850	100.500	99.000	97.500	1.500	1.50	10.50	6.00	12.375	618.750
15.00	0+900	100.500	99.000	97.500	1.500	1.50	10.50	6.00	12.375	618.750
15.00	0+950	100.500	99.000	97.500	1.500	1.50	10.50	6.00	12.375	618.750
15.00	1+000	100.500	99.125	97.500	1.625	1.50	10.88	6.00	13.711	652.148
ปริมาตรดินขุด										13,300.148
คิดเพียง										13,300.000

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายสุพรรณ ลิ้มชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

6

(นางรัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อัตราค่าจ้างงานปี 2558

งานก่อสร้างของประทาน

ราคามัมน้ำใจ ๒.๐๐ - ๒.๙๙ บาท/ชั่วโมง

อัตราค่าจ้าง (บาท/ชั่วโมง)		อัตราค่าจ้าง	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าจ้าง (บาท/ชั่วโมง)	ค่าจ้างรวม (บาท/ชั่วโมง)		อัตราค่าจ้าง (บาท/ชั่วโมง)	
ปกติ	พิเศษ					ปกติ	พิเศษ	ปกติ	พิเศษ
		1	งานช่างไม้						
1.24	1.28		ค่าจ้างช่าง	คร.ม.	1.09	0.16	0.20	1.25	1.29
2.52	2.60		ค่าจ้างช่างและค้ำยันไม้	คร.ม.	2.22	0.33	0.41	2.55	2.63
		2	งานช่างรับค้ำยัน วัสดุค้ำยัน						
9.79	20.5		ค่าจ้าง	ลบ.ม. หลวม	17.04	2.97	3.71	20.01	20.75
13.76	57.0		ค่าจ้างค้ำยัน	ลบ.ม. แน่น	41.34	12.96	16.20	54.30	57.54
		3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
35.31	91.7		ค่าจ้างค้ำยัน	ลบ.ม. แน่น	60.38	25.71	32.14	86.09	92.52
24.55	25.6		ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.50	4.20	5.25	24.70	25.75
17.74	18.5	4	ค่าจ้างเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.91	3.02	3.78	17.93	18.69
17.81	18.4	5	ค่าจ้างดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.33	2.67	3.34	18.00	18.67
8.71	9.1	6	ค่าจ้างดิน	ลบ.ม. หลวม	7.10	1.70	2.13	8.80	9.23
		7	งานดินขุดลอก						
31.57	32.		ค่าจ้าง	ลบ.ม. ปกติ	28.62	3.34	4.18	31.96	32.80
39.86	41.		ค่าดินและค้ำ	ลบ.ม. หลวม	35.12	5.18	6.48	40.30	41.60
		8	งานขุดลอก						
27.53			ค่าจ้างขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	23.84	4.08	-	27.92	-
70.63			ค่าจ้างขุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	49.61	21.60	-	71.21	-
58.12		9	ค่าจ้างจัดวัชพืชด้วยเรือ	คัน	46.35	12.46	-	58.81	-
		10	งานระเบิดหิน						
รับปรุงฐานราก			ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราค่าจ้างงานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานราก				
38.96	40		ค่าดินและค้ำ	ลบ.ม. หลวม	33.63	5.75	7.19	39.38	40.82
		11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
41.40	44		ค่าจ้างบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.01	10.80	13.50	41.81	44.51
44.80	47		ค่าจ้างบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.45	10.80	13.50	45.25	47.95
		12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
45.52	48		ค่าจ้างบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.61	11.40	14.25	46.01	48.86
48.93	51		ค่าจ้างบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	38.07	11.40	14.25	49.47	52.32
0.67		13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.61	0.08	-	0.69	-