

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 ตำบลนาจัว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เฉลี่ยลิตรละ 29.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานปรับพื้นทาง	ตร.ม.	810.00	-	-	1.72	1,393.20	1,393.20	1.3624	1,898.10
2	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ	ลบ.ม.	40.50	448.60	18,168.30	99.00	4,009.50	22,177.80	1.3624	30,215.03
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	121.50	2,014.50	244,761.75	306.00	37,179.00	281,940.75	1.3624	384,116.08
4	เหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	810.00	28.00	22,680.00	5.00	4,050.00	26,730.00	1.3624	36,416.95
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	คัน	0.144	20,607.48	2,967.48	3,300.00	475.20	3,442.68	1.3624	4,690.30
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 3.6 เส้น	คัน	0.259	18,953.27	4,908.90	2,900.00	751.10	5,660.00	1.3624	7,711.18
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 0.9 เส้น	คัน	0.065	18,953.27	1,231.96	2,900.00	188.50	1,420.46	1.3624	1,935.24
5	แอลพีแอล	ลิตร	152.00	20.00	3,040.00	-	-	3,040.00	1.3624	4,141.70
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	3.00	25.00	75.00	-	-	75.00	1.3624	102.18
7	ค่าแบบข้างคิติดามยาว 2 ข้าง	เมตร	324.00	-	-	23.14	7,497.36	7,497.36	1.3624	10,214.40
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	76.00	-	-	14.32	1,088.32	1,088.32	1.3624	1,482.73
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	20.00	77.93	1,558.60	-	-	1,558.60	1.3624	2,123.44
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48
กำหนดวงเงินงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน	358,724.17	
									TOTAL	488,725.80

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี


นายอัครเดช ศรีอุตร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เงินประกันผลงานหัก 0 %


ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


นายพอล ดุ่นบัว

กรรมการกำหนดราคากลาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


นายอัครเดช ศรีอุตร

นายอัครเดช วงษาตันค์
กรรมการกำหนดราคากลาง

=	358,724.17
=	1.3624
=	488,725.80
=	488,000.00

กลุ่มงาน/งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านนาร่อง หมู่ที่ 2 ตำบลนาจิว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 162 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณโดย นายอัครเดช ศรีบุตร

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 27.50 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นทาง	ตร.ม.	810.00	-	-	1.69	1,368.90	1,368.90	ระยะขนส่ง 20 กม.
2	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ	ลบ.ม.	40.50	429.91	17,411.36	99.00	4,009.50	21,420.86	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	121.50	2,012.46	244,513.89	306.00	37,179.00	281,692.89	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต				-			-	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	810.00	30.00	24,300.00	5.00	4,050.00	28,350.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	ตัน	0.144	18,574.77	2,672.09	3,300.00	474.72	3,146.82	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 3.6 เส้น	ตัน	0.259	16,280.38	4,219.87	2,900.00	751.68	4,971.55	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 0.9 เส้น	ตัน	0.065	16,280.38	1,054.97	2,900.00	187.92	1,242.89	
								3,800.00	
5	แอลฟัลท์	ลิตร	152.00	25.00	3,800.00	-	-	90.00	
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	3.00	30.00	90.00	-	-	90.00	
7	ค่าแบบข้างคิติดามยาว 2 ข้าง	เมตร	324.00	-	-	20.60	6,674.40	6,674.40	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	76.00	-	-	13.87	1,054.12	1,054.12	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	20.00	76.31	1,526.20	-	-	1,526.20	
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							358,038.63	

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

ลงชื่อ.....ประมาณศา

(นายอัครเดช ศรีบุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.

สถานที่ บ้านป่าเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านนาง้อง หมู่ที่ 2 ตำบลนาจิว

อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างถนน คสล.	358,038.63	1.3624	487,791.82	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

487,791.82

คิดเพียง

487,000.00

ตัวอักษร


สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน



(.....)

(นายอัชรเดช ศรีอุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส



(.....)

(นายอมร พระคุณ)


วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

รับรองเอกสารถูกต้อง



(นางรัญทิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(.....)

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

(นายทองไทย กิตติทองศรี)


หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเปือย หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนสมบูรณ์ - บ้านนาจ้อง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาจ้อง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดหนองบัวลำภู (ช่วงที่ ๒) / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พ.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน ๘ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอัศรเดช ศรีอุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพนตล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนเดช วงษาสันต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ


ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง
25 พ.ค. 61

(นายวิเศษ นามะขิม) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

25 พ.ค. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู