

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน -
บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔.๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๖ ลูกบาศก์เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พ.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๕๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้างจำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย จำนวน - แผ่น
 - ๕.๕ แบบรูปรายการละเอียด จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายณพรัตน์ ทิพย์เลิศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายณพตล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสุริยา ศรีมามาต	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

21 May 2018

(นายวิรัตน์ นาคินชม) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

25 พ.ค. 2561

แบบสรุปราคากลางปรับปรุงทาง

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน -
บ้านทองหลาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ลิตรละ 29.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	9,600.00	1.72	16,512.00	1.3624	2.34	22,495.95
2	งานผิวจราจรลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,526.00	206.80	315,576.80	1.3624	281.74	429,941.83
จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน							TOTAL	452,437.78

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 332,088.80

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 452,437.78

คิดเพียง

= 452,000.00

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

ตัวหนังสือ(สี แสด ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน

(.....)

(นายณพรัตน์ ทิพย์เลิศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายณพดล ตุ่นบัว)

กรรมการ

(.....)

(นายสุริยา ศรีมามาต)

กรรมการและเลขานุการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน - บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๕
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,920 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม. (บดอัดแน่น)

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	9,600.00	1.69	16,224.00	
3	งานลูกรังผิวทาง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,526.00	229.00	349,545.60	
					-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				365,769.60	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายสุริยา ศรีมามาต)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

อ

(นางรัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยา ศรีมามาต)
นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร. 5

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน - บ้านทองหลาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่

8-ม.ค.-61 ราคาน้ำมันดีเซลราคาลิตรละ

27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	365,769.60	1.3624	498,324.50	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				498,324.50	
คิดเพียง				498,000.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายสุริยา ศรีมามาต)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นางรวิญญา แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธ์)

วิศวกรโยธานำนาญการ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ตำแหน่งผู้ควบคุมงานวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง
(นายสุริยา ศรีมามาต)
นายช่างโยธาอาวุโส