

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านนาจั่ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลยางคำ - แหล่งเกษตรภูเม็ง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานชลประทาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๕๐๐ ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พ.ค. 2561 เป็นเงิน ๕๒๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบรายละเอียดคำนวณปริมาตรดินขุด	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๙ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุพรรณ สิ้นชัย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธราพงษ์ นุชประยูร	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนานาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายเอกชัย ไชยสิทธิ์	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)
หัวหน้าโครงการและออกแบบ

(นายบรรณ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

๒๘๖.๙๖

(นายธรา พรมเสนา อ. สกสนกร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
30 พ.ค. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านนาจั่ว หมู่ที่ 12 ตำบลยางคำ - แหล่งเกษตรกรรม ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 800 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.เมตร ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ลิตรละ 30.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปริมาตรดินขุดด้วยรถขุดพร้อมเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	13,500.00	28.69	387,315.00	1.3375	38.37	518,033.81
2	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25

กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเพียง

(ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

หมายเหตุ ใช้ Factor F ตามหนังสือหลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง งานชลประทาน ตุลาคม 2560

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรพงษ์ นุชประยูร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปงานชลประทาน

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน
 ชื่อโครงการ/งานชุดลอก ชุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านนาจิว หมู่ที่ 12 ตำบลยางคำ - แหล่งเกษตรภูเม็ง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ประมาณราคาตามแบบ ที่แบบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 น้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	374,355.00	1.3375	500,699.81	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าชุดลอก				500,699.81	
คิดเพียง				500,000.00	

(ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
 (นายธราพงษ์ นุชประยูร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายอมร พระคุณ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายทองไทย กิตติทองศรี)
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายบวร ชินอ้วน)
 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๘


อัญชลีย์ เกียรติประภ
 นักวิชาการแผนกโยธาชำนาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคางานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านนาจิว หมู่ที่ 12 ตำบลยางคำ - แหล่งเกษตรภูเม็ง ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 800 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,500 ลบ.เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งคันคู
ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ปริมาตรดินขุดด้วยรถขุดพร้อมเกลี่ยตกแต่ง	ลบ.ม	13,500.00	27.53	371,655.00	.
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				374,355.00	,

ลงชื่อ



ประมาณราคา

(นายธนาพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

ผู้รับใช้ จัดประกอบ
วัดโคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง

โครงการ ขุดลอกลำห้วยใหญ่ บ้านนาจิว หมู่ที่ 12 ตำบลยางคำ - แหล่งเกษตรกรรม ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง	Sta	ระดับปากลำห้วย	ระดับดินเดิม	ระดับขุด ลอก	ขุดลึก	ลาดเอียง	ปากบน	ปากล่าง	ตร.ม.	
20.00	0+000	100.000	98.300	97.000	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	ลบ.ม.
20.00	0+050	100.000	98.300	97.000	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	841.750
20.00	0+100	100.000	98.300	97.000	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	841.750
20.00	0+150	99.500	97.800	96.500	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	841.750
20.00	0+200	99.500	97.800	96.500	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	841.750
20.00	0+250	99.500	97.800	96.500	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	841.750
20.00	0+300	99.500	97.800	96.500	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	841.750
20.00	0+350	99.000	97.300	96.000	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	841.750
20.00	0+400	99.000	97.300	96.000	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	841.750
20.00	0+450	99.000	97.300	96.000	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	841.750
20.00	0+500	99.000	97.300	96.000	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	841.750
20.00	0+550	99.000	97.300	96.000	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	841.750
20.00	0+600	99.000	97.300	96.000	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	841.750
20.00	0+650	98.500	96.800	95.500	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	841.750
20.00	0+700	98.500	96.800	95.500	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	841.750
20.00	0+750	98.500	96.800	95.500	1.300	1.50	14.90	11.00	16.835	841.750
20.00	0+800	98.500	96.887	95.500	1.387	1.50	15.16	11.00	18.143	874.441
ปริมาตรดินขุด										13,500.691
คิดเพียง										13,500.000

ลงชื่อ ประมานราคา

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

ผู้รับใช้/ผู้ควบคุม

นายช่างโยธาชำนาญงาน