

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ หลัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน (ลักษณะตาม Factor F) งานก่อสร้างอาคาร
งานโดยสังเขป งานรื้อถอนและติดตั้งแผ่นหลังคา ฝ้าเพดาน พื้นชั้นสองพร้อมทาสีประตูห้องน้ำและประตูห้องพัก โถส้วมแบบนั่งราบไม่มีถังพักน้ำ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พ.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แบ่งเป็น ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	ปร.๔	จำนวน	๓	แผ่น
๕.๒	ปร.๕ก	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓	ปร.๕ข	จำนวน	-	แผ่น
๕.๔	ปร.๖	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๕	แบบรูปรายการ	จำนวน	๓	แผ่น


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--|-------------------|
| ๖.๑ นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายณฐกนต์ พุทธิพัทธ์สกุล ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ | เป็นกรรมการ |
| ๖.๓ นายสุเมธ มาเมือง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ | เป็นกรรมการ |

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง


(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม การก่อสร้าง ปฏิบัติราชการแทน


(นายสุเมธ มาเมือง)

(นายสุเมธ มาเมือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
15 พ.ค. 2561

รับรองเอกสารถูกต้อง


ผู้พิมพ์ แก้วประกอบ
ผู้พิมพ์ แก้วประกอบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 และ ปร.5(ก) ที่แนบ

จำนวน

4

แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานก่อสร้าง	475,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณ (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	475,000.00	**
		475,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายณฐกนต์ พุทธิพัทธ์สกุล)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

อภัยสิทธิ์ แก้วประกอบ

ผู้อำนวยการทั่วไปชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท

จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1				
1	งานก่อสร้าง	363,595.16	1.3074	475,364.32	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
			รวมค่าก่อสร้าง	475,364.32	**
	(สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		ยอดสุทธิ	475,000.00	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 204.80 ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 2,319.34 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

สัญญาพิมพ์ แก้วประกอบ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายณัฐกนต์ พุทธิพัทธ์สกุล)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
1	งานรื้อถอน				-		18,485.00	18,485.00
2	งานปรับปรุงบ้านพัก				262,179.44		82,930.72	345,110.16
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน				262,179.44		101,415.72	363,595.16

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ฯ
(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ
(นายณฐกัณฑ์ พุทธิพิพัทธ์สกุล)
สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ
(นายสุเมธ มาเมือง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖
อธิบดีฯ ให้ประกอบ
มีมติเห็นชอบให้ไปดำเนินการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 หลัง

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
		หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
	กลุ่มงานที่ 1							
1	งานรื้อถอน							
	1. งานรื้อถอนแผ่นหลังคาลอนคู่และกรอบสันหลังคา(รื้อขนไป)	ตร.ม.	182.70	-	-	25.00	4,567.50	4,567.50
	2. งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิมพร้อมโครงคร่าว(รื้อขนไป)	ตร.ม.	114.30	-	-	35.00	4,000.50	4,000.50
	3. งานรื้อถอนพื้นไม้ หรือไม้ตง(รื้อขนไป)	ตร.ม.	107.54	-	-	70.00	7,527.80	7,527.80
	4. งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น(ผนังก่อหลังคาหน้ารับตง)(รื้อขนไป)	ตร.ม.	7.68			40.00	307.20	307.20
	5. งานรื้อถอนโครงฟลูออเรสเซนต์พร้อมสายไฟ(รื้อขนไป)	ชุด	10.00	-	-	35.00	350.00	350.00
	6. รื้อถอนตงไม้และแผ่นพื้นขานหักบันได(รื้อขนไป)	ตร.ม.	3.60	-	-	70.00	252.00	252.00
	7. รื้อถอนโถส้วมแบบนั่งยอง(รื้อขนไป)	ชุด	4.00	-	-	140.00	560.00	560.00
	8. รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (ประตูห้องน้ำ) (รื้อขนไป)	ชุด	6.00	-	-	70.00	420.00	420.00
	9. รื้อถอนบานประตู 1 บาน (ประตูห้องพัก) (รื้อขนไป)	ชุด	10.00	-	-	50.00	500.00	500.00
	รวมราคางานรื้อถอน				-		18,485.00	18,485.00
2	งานปรับปรุงบ้านพัก							
	1. ติดตั้งหลังคาเหล็กรีดหนา 0.28 มม. พร้อมแผ่นฉนวนกันความร้อน หนา 3 มม. หลังคาสี่เหลี่ยมจัตุรัส	ตร.ม.	182.70	150.00	27,405.00	70.00	12,789.00	40,194.00
	2. ติดตั้งกรอบสันหลังคาเหล็กรีด	ม.	10.15	65.00	659.75	50.00	507.50	1,167.25
	3. อุปกรณ์ยึดหลังคา	ตร.ม.	182.70	7.00	1,278.90	-	-	1,278.90
	4. ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	114.30	240.00	27,432.00	97.00	11,087.10	38,519.10

นายสมชาย งามเมือง

๖

นายสมชาย งามเมือง

นายสมชาย งามเมือง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
		หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
5.	ติดตั้งไม้ขอบฝ้าเพดาน ขนาด 2 " ไม้สังเคราะห์	ม.	137.60	20.00	2,752.00	38.00	5,228.80	7,980.80
6.	งานติดตั้งเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม. @ 0.3 ม.	ท่อน	64.00	704.01	45,056.64	-	-	45,056.64
6.1	ค่าแรงติดตั้งเหล็กกล่อง	กก.	1,728.00	-	-	10.00	17,280.00	17,280.00
6.2	งานก่ออิฐฉาบปูนปิดช่องระหว่าง ตง	ตร.ม.	5.12	240.20	1,229.80	89.00	455.68	1,685.48
6.3	งานฉาบปูนเรียบช่องว่างระหว่างตง	ตร.ม.	5.12	64.83	331.94	95.00	486.40	818.34
7.	งานติดตั้งไม้พื้นสำเร็จหน้ากว้าง 20 ซม.หนา 2.5 ซม. (พื้นชั้น 2และชานพัก)	ตร.ม.	111.14	693.00	77,020.02	149.00	16,559.86	93,579.88
8.	งานติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบไม่มีถังพักน้ำ	ชุด	4.00	1,199.70	4,798.80	150.00	600.00	5,398.80
9.	งานติดตั้งโคมไฟลูออเรสเซนต์พร้อมสายไฟ							
9.1	งานติดตั้งโคมตัวยูหน้าพลาสติก หลอด ฟลูออเรสเซนต์ 2x18W	ชุด	16.00	404.55	6,472.80	115.00	1,840.00	8,312.80
9.2	สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม. ยาวม้วนละ 50 ม.	ม้วน	2.00	246.45	492.90	250.00	500.00	992.90
10	งานทาสี							
10.1	งานทาสีกันสนิม + สีน้ำมัน	ตร.ม.	115.20	67.89	7,821.11	35.00	4,032.00	11,853.11
10.2	งานทาสีอะคริลิกสำหรับภายนอก	ตร.ม.	57.57	62.88	3,620.15	34.00	1,957.38	5,577.53
10.3	งานทาสีอะคริลิกสำหรับภายใน	ตร.ม.	179.20	62.23	11,150.90	30.00	5,376.00	16,526.90
11.	งานประตูดูหน้าต่าง							
11.1	ติดตั้งประตูพร้อมวงกบ พิวชีขนาด 1.80x0.7 ม.(ประตูห้องน้ำ) อุปกรณ์บานพับ และกลอนห้องน้ำสแตนเลส	ชุด	6.00	2,085.99	12,515.94	338.50	2,031.00	14,546.94
11.2	ติดตั้งบานประตูUPVCขนาด 2x0.8 ม.พร้อมลูกบิด(ประตูห้องพัก)	บาน	10.00	3,214.08	32,140.80	220.00	2,200.00	34,340.80
รวมราคางานปรับปรุงบ้านพัก					262,179.44		82,930.72	345,110.16

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

รับรองเอกสารถูกต้อง

ฟ

สัญญาบัตร แก้วประกลอน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายณัฐกนต์ พุทธิพิทักษ์สกุล)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ

(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการจำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา 16 มกราคม 2561

ลำดับที่	งานก่อสร้าง	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1				
1	งานก่อสร้าง	375,147.72	1.3074	490,468.12	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
			รวมค่าก่อสร้าง	490,468.12	**
	(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)		ยอดสุทธิ	490,000.00	

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 204.80 ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 2,392.58 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายณัฐกนต์ พุทธิพิทร์สกุล)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

3

อธิบดีฯ แก้วประกอบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการจำนวน 2 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนแท่นศิลาพิทยศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาโดย นายณฐกนต์ พุทธิพัทธ์สกุล

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
		หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
1	งานรื้อถอน				-		18,485.00	18,485.00
2	งานปรับปรุงบ้านพัก				274,227.00		82,435.72	356,662.72
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน				274,227.00		100,920.72	375,147.72

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายณฐกนต์ พุทธิพัทธ์สกุล)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

3

สัญญาจ้าง ให้ประกอบ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการจำนวน 2 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาโดย นายเนฐกันต์ พุทธิพิพิธสกุล

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
		หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
	กลุ่มงานที่ 1							
1	งานรื้อถอน							
	1. งานรื้อถอนแผ่นหลังคาลอนคู่และครอบสันหลังคา(รื้อขนไป)	ตร.ม.	182.70	-	-	25.00	4,567.50	4,567.50
	2. งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิมพร้อมโครงคร่าว(รื้อขนไป)	ตร.ม.	114.30	-	-	35.00	4,000.50	4,000.50
	3. งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตง(รื้อขนไป)	ตร.ม.	107.54	-	-	70.00	7,527.80	7,527.80
	4. งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน(ผนังก่อหลังคาหน้ารับตง)(รื้อขนไป)	ตร.ม.	7.68			40.00	307.20	307.20
	5. งานรื้อถอนโคมไฟลู่อวเรเซนต์พร้อมสายไฟ(รื้อขนไป)	ชุด	10.00	-	-	35.00	350.00	350.00
	6. รื้อถอนตงไม้และแผ่นพื้นขานพักบันได(รื้อขนไป)	ตร.ม.	3.60	-	-	70.00	252.00	252.00
	7. รื้อถอนโถส้วมแบบนั่งยอง(รื้อขนไป)	ชุด	4.00	-	-	140.00	560.00	560.00
	8. รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (ประตูห้องน้ำ) (รื้อขนไป)	ชุด	6.00	-	-	70.00	420.00	420.00
	9. รื้อถอนบานประตู 1 บาน (ประตูห้องพัก) (รื้อขนไป)	ชุด	10.00	-	-	50.00	500.00	500.00
	รวมราคางานรื้อถอน				-		18,485.00	18,485.00
2	งานปรับปรุงบ้านพัก							
	1. ติดตั้งหลังคาเหล็กรีดหนา 0.28มม. พร้อมแผ่นฉนวนกันความร้อน สียะลูชิงค์	ตร.ม.	182.70	237.00	43,299.90	70.00	12,789.00	56,088.90
	2. ติดตั้งครอบสันหลังคาเหล็กรีด	ม.	10.15	79.00	801.85	50.00	507.50	1,309.35
	3. ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	114.30	234.00	26,746.20	97.00	11,087.10	37,833.30

นายก อบจ.ขอนแก่น
นาย เกียรติ ประกอบ
นางสาว งามใจ งามใจ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
		หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
4.	ติดตั้งไม้ขอบฝ้าเพดาน ขนาด 2 " ไม้สังเคราะห์	ม.	137.60	20.00	2,752.00	38.00	5,228.80	7,980.80
5.	งานติดตั้งดงเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม.@ 0.3 ม.	ท่อน	64.00	711.00	45,504.00	-	-	45,504.00
5.1	ค่าแรงติดตั้งดงเหล็กกล่อง	กก.	1,728.00	-	-	10.00	17,280.00	17,280.00
5.2	งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่นปิดช่องระหว่าง ดง	ตร.ม.	5.12	249.00	1,274.88	89.00	455.68	1,730.56
5.3	งานฉาบปูนเรียบช่องว่างระหว่างดง	ตร.ม.	5.12	65.00	332.80	95.00	486.40	819.20
6.	งานติดตั้งไม้พื้นสำเร็จหน้ากว้าง 20 ซม.หนา 2.5 ซม. (พื้นชั้น 2และชั้นพัก)	ตร.ม.	111.14	666.00	74,019.24	149.00	16,559.86	90,579.10
7.	งานติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบไม่มีถังพักน้ำ	ชุด	4.00	1,199.70	4,798.80	150.00	600.00	5,398.80
8.	งานติดตั้งโคมฟลูออเรสเซนต์พร้อมสายไฟ							
8.1	งานติดตั้งโคมฟลูออเรสเซนต์ 2x18w พร้อมราง	ชุด	16.00	655.00	10,480.00	115.00	1,840.00	12,320.00
8.2	สายไฟฟ้า THW 1x1.5 ตร.มม. ยาวรวมละ 100 ม.	ม้วน	1.00	614.00	614.00	5.00	5.00	619.00
9	งานทาสีกันสนิม +สีน้ำมัน							
9.1	งานทาสีกันสนิม +สีน้ำมัน	ตร.ม.	115.20	60.00	6,912.00	35.00	4,032.00	10,944.00
9.2	งานทาสีอะคริลิกสำหรับทาภายนอก	ตร.ม.	57.57	51.00	2,936.07	34.00	1,957.38	4,893.45
9.3	งานทาสีอะคริลิกสำหรับทภายใน	ตร.ม.	179.20	50.77	9,098.52	30.00	5,376.00	14,474.52
10.	งานประติมากรรม							
10.1	ติดตั้งประตูพร้อมวงกบ พีวีซีขนาด 1.80x0.7 ม.(ประตูห้องน้ำ) อุปกรณ์บานพับ และกลอนห้องน้ำสแตนเลส	ชุด	6.00	2,085.99	12,515.94	338.50	2,031.00	14,546.94
10.2	ติดตั้งบานประตูUPVCขนาด 2x0.8 ม.พร้อมลูกบิด(ประตูห้องพัก)	บาน	10.00	3,214.08	32,140.80	220.00	2,200.00	34,340.80
	รวมราคางานปรับปรุงบ้านพัก				274,227.00		82,435.72	356,662.72

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายณฐกนต์ พุทธิพิทักษ์กุล)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง