

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ ถนนครุฑินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พ.ค. 2561 เป็นเงิน 499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 บัญชีแสดงรายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	จำนวน 1 แผ่น
5.4 แบบรายละเอียดราคากลางค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน 4 แผ่น
5.5 แบบสรุปรายการ	จำนวน 8 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
6.2 นายธนายุทธ บัวพรม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
6.3 นายธนฤต ศิริธรรมจักร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

วันที่ 25 พ.ค. 2561

(นายวร จินอ้วน)

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

เห็นชอบ

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นาย... ..)
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
25 พ.ค. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ - ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมืองขอนแก่น เฉลี่ยลิตรละ 30.50 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานทางป่าซูดอ							
1.1	งานทางป่าซูดอ,เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมขนาดเบา	ตร.ม.	860.00	1.73	1,487.80	1.3624	2.35	2,026.978
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.00	448.60	19,289.80	1.3624	611.17	26,280.423
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	860.00	378.65	325,639.00	1.3624	515.87	443,650.573
3.2	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	171.63	2,746.08	1.3624	233.82	3,741.259
3.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	72.00	100.49	7,235.28	1.3624	136.90	9,857.345
3.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานยกฝาบ่อพัก							
4.1	งานยกระดับฝาดะแกรงเหล็กเดิม ขนาดกว้าง 0.86 เมตร ยาว 0.96 เมตร	ชุด	22.00	150.00	3,300.00	1.3624	204.36	4,495.920
5	งานไหล่ทาง							
5.1	งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลียวปรับแต่ง	ลบ.ม.	35.20	116.16	4,088.83	1.3624	158.25	5,570.624
6	งานป้ายโครงการ							
6.1	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.480

กำหนดวงจรงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%



 (นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายณายุธ บัวพรม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

คิดเพียง

(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


 (นายณายุธ บัวพรม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

	TOTAL	499,301.60
=	366,486.79	
=	1.3624	
	499,301.60	
=	499,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ - ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาตามแบบ	ที่แบบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคาเมื่อวันที่	2561 น้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 28.50 บาท

1 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	366,766.61	1.3624	499,682.83	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

499,682.83

คิดเพียง

499,000.00

ลงชื่อผู้ประมาณการ
(นายชินกฤต ศิริธรรมจักร)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(สิ้นสมเฝ้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายอมร พระคุณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อเห็นชอบ
(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ


ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 ตำบลพระลับ - ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร
 พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางป่าชุดต่อ					
	1.1 งานวางป่าชุดต่อ, เกรตปรับแต่งพื้นทางเดิมขนาดเบา	ตร.ม.	860.00	1.67	1,436.20	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
	2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.00	537.39	23,107.66	
3	งานผิวทาง					
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	860.00	376.99	324,211.23	
	3.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	158.40	2,534.40	
	3.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	72.00	58.66	4,223.52	
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	
4	งานยกฝาบ่อพัก					
	4.1 งานยกกระดานฝาดระแนงเหล็กเดิม ขนาดกว้าง 0.86 เมตร ยาว 0.96 เมตร	ชุด	22.00	220.00	4,840.00	ค่าแรงร้อย ถอนและ ติดตั้งใหม่
5	งานไหล่ทาง					
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	35.20	105.50	3,713.60	
6	งานป้ายโครงการ					
	6.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					366,766.61	

ตามแนบทกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
 (นายสมเกียรติ ศรีธรรมจักร)
 นายช่างโยธาอาวุโส

รับรวมเอกสารถูกต้อง

๐

(นายวิฑูรย์ นโรดม)
 วิศวกรโยธาอาวุโส