

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ช่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.๐๔๐-๓๕-๐๐๑๑ บ้านเลขที่ ๔๔/๗, รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.๐๔๐-๔๗-๐๐๑๓ บ้านเลขที่ ๓๑๓/๑๑, รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.๐๔๐-๒๓-๐๐๐๔ บ้านเลขที่ ๔๑๓/๒๐, ๓๑๓/๖
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน (ลักษณะตาม Factor F) งานก่อสร้างอาคาร
งานโดยสังเขป งานปูกระเบื้องพื้น ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทาสีภายในอาคาร ช่อมประตูหน้าต่าง ติดตั้งเหล็กดัดมุ้งลวด ติดตั้งระบบไฟฟ้า
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 พ.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๗๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน /
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ พร.๔	จำนวน ๔ แผ่น
๕.๑ สรุปรายการค่าก่อสร้าง พร.๔	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ พร.๕ก	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ พร.๕ข	จำนวน - แผ่น
๕.๔ พร.๖	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F	จำนวน - แผ่น
๕.๖ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผังเมือง	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายถนกร ฝดุงกิจ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ	เป็นกรรมการ
๖.๓ นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ	เป็นกรรมการและเลขานุการ

(นายบรร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมอาคารก่อสร้าง

๒๗ พ.ค. ๖๑

(นายธาดา ทรัพย์ธาดา ณ สกลนคร)

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิรัช จ.)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

25 พ.ค. 2561

(นายวิไลมา ราษฎร์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ข่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก. 090-35-0011 บ้านเลขที่ 49/7, รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.090-47-0013 บ้านเลขที่ 313/11 รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.090-23-000 บ้านเลขที่ 413/20, 313/6

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 และ ปร.5(ก) ที่แนบ

จำนวน

11

แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานก่อสร้าง	474,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	474,000.00	**
	งบประมาณ	474,000.00	
	งบประมาณ (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ..... กรรมการฯ/เลขานุการ
(นายพิรพัฒน์ มุมอ่อน)
สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายฉันทกร ผดุงกิจ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ช่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.090-35-0011 บ้านเลขที่ 49/7, รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.090-47-0013
บ้านเลขที่ 313/11 รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.090-23-0004 บ้านเลขที่ 413/20, 313/6

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
	กลุ่มงานที่ 1 : ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. บ้านพักข้าราชการ ประเภทเรือนแถว (ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น) รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.090-35-0011 บ้านเลขที่ 49/7							
	1.1 งานท่อน้ำ							
1	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	ชุด	4.00	-	-	140.00	560.00	560.00
2	ผนังบุกระเบื้องเซรามิคขนาด 8"x10"	ตร.ม.	28.00	263.00	7,364.00	166.00	4,648.00	12,012.00
3	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 12"x12"	ตร.ม.	8.00	289.00	2,312.00	158.00	1,264.00	3,576.00
4	โถนั่งราบบเคลือบขาว	ชุด	2.00	2,790.00	5,580.00	450.00	900.00	6,480.00
5	สายชำระ	ชุด	2.00	299.00	598.00	35.00	70.00	668.00
6	ฝักบัวสายอ่อน	ชุด	2.00	628.00	1,256.00	70.00	140.00	1,396.00
7	อ่างล้างหน้าเซรามิคเคลือบขาวติดผนัง พร้อมอุปกรณ์	ชุด	2.00	1,776.00	3,552.00	450.00	900.00	4,452.00
8	ก๊อกน้ำบอวลวาล์วทองเหลือง ขนาด 1/2"	ตัว	3.00	107.00	321.00	25.00	75.00	396.00
9	ตะแกรงระบายน้ำทิ้ง Ø 3"	อัน	2.00	250.00	500.00	75.00	150.00	650.00
10	ชุดกระจกเงาพร้อมที่วางของและแขวนผ้า	ชุด	2.00	349.00	698.00	70.00	140.00	838.00
	1 งานเดินท่อน้ำทิ้งท่อ PVC ชั้น 8.5							
11	ท่อ PVC ขนาด Ø 2" (ยาว 4 เมตร/ท่อน)	ท่อน	12.00	257.01	3,084.12	-	-	3,084.12

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
	2 งานเดินท่อน้ำดีท่อ PVC ชั้น 13.5							
12	ท่อ PVC ขนาด $\varnothing$ 1/2" (ยาว 4 เมตร/ท่อน)	ท่อน	6.00	58.60	351.60	-	-	351.60
13	อุปกรณ์ยึดท่อ (คิด 10 % ของราคาวัสดุและค่าแรง)	เหมา	1.00	344.00	344.00	-	-	344.00
14	ค่าแรงเดินระบบท่อประปา - สุขาภิบาล (คิด 30 % ของราคาวัสดุ)	ชุด	1.00	-	-	1,134.00	1,134.00	1,134.00
	รวมราคางานท่อน้ำ				25,960.72		9,981.00	35,941.72
	1.2 งานตกแต่งผิวพื้น							
1	ปูนทรายรองพื้น (หนา 3 ซม.)	ตร.ม.	32.00	94.00	3,008.00	40.00	1,280.00	4,288.00
2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 12"x12" (ระเบียงหลังบ้าน)	ตร.ม.	32.00	289.00	9,248.00	158.00	5,056.00	14,304.00
3	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12" (ชั้น 2)	ตร.ม.	3.00	289.00	867.00	158.00	474.00	1,341.00
4	ผ้าทอระบายน้ำ	ชุด	1.00	350.00	350.00	-	-	350.00
	รวมราคางานตกแต่งผิวพื้น				13,473.00		6,810.00	20,283.00
	1.3 งานบันได							
1	งานซ่อมบันไดไม้	ขั้น	15.00	150.00	2,250.00	77.00	1,155.00	3,405.00
2	งานซ่อมราวกันตกไม้ชั้น 2	ม.	2.50	150.00	375.00	161.00	402.50	777.50
3	ราวบันไดเหล็ก	ม.	5.00	1,200.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	รวมราคางานบันได				8,625.00		1,557.50	10,182.50
	1.4 งานประตู หน้าต่าง							
1	บานประตูบานเปิด pvc ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	ชุด	1.00	1,380.00	1,380.00	300.00	300.00	1,680.00
2	บานประตูบานเปิด HDF. ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	1,600.00	1,600.00	300.00	300.00	1,900.00
3	งานซ่อมประตูบานเปิดไม้ ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	บาน	3.00	499.00	1,497.00	168.00	504.00	2,001.00
4	งานซ่อมหน้าต่างบานเปิดไม้	บาน	8.00	165.00	1,320.00	63.00	504.00	1,824.00
5	งานซ่อมอุปกรณ์หน้าต่างบานเกล็ดปรับระดับ	ชุด	5.00	200.00	1,000.00	100.00	500.00	1,500.00
6	มุ้งลวดประตูบานเปิด ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	4.00	800.00	3,200.00	-	-	3,200.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
7	มุ้งลวดชุดหน้าต่าง ขนาด 0.60x1.00 ม.	ชุด	8.00	300.00	2,400.00	-	-	2,400.00
8	มุ้งลวดชุดหน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 1.30x1.00 ม.	ชุด	1.00	650.00	650.00	-	-	650.00
9	มุ้งลวดชุดหน้าต่างบานเกล็ด ขนาด 2.60x1.00 ม.	ชุด	3.00	1,300.00	3,900.00	-	-	3,900.00
	รวมราคางานประตู หน้าต่าง				16,947.00		2,108.00	19,055.00
	1.5 งานทาสี							
1	งานขัดลอกสีเดิม	ตร.ม.	290.00	-	-	10.00	2,900.00	2,900.00
2	สีน้ำพลาสติกภายใน	ตร.ม.	245.00	62.00	15,190.00	34.00	8,330.00	23,520.00
3	สีน้ำมัน	ตร.ม.	45.00	50.00	2,250.00	38.00	1,710.00	3,960.00
	รวมราคางานทาสี				17,440.00		12,940.00	30,380.00
	16 งานระบบไฟฟ้า							
1	งานร้อยกรองวงโคมพร้อมสายไฟ	ชุด	9.00	-	-	35.00	315.00	315.00
2	โคมไฟเปลือยสำเร็จรูป หลอด LED 1x8 W	ชุด	2.00	180.00	360.00	115.00	230.00	590.00
3	โคมไฟเปลือยสำเร็จรูป หลอด LED 1x16 W	ชุด	7.00	220.00	1,540.00	115.00	805.00	2,345.00
	รวมราคางานระบบไฟฟ้า				1,900.00		1,350.00	3,250.00
	รวมราคางาน บ้านเลขที่ 49/7				84,345.72		34,746.50	119,092.22
	2. บ้านพักข้าราชการ ประเภทบ้านเดี่ยว รหัสทรัพย์สินเลขที่ อก.090-47-0013 บ้านเลขที่ 313/11							
1	กระเบื้องมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50x120x0.5 ซม.สีซีเมนต์	ตร.ม.	15.00	99.00	1,485.00	45.00	675.00	2,160.00
2	วัสดุกันซึม	ชุด	4.00	550.00	2,200.00	70.00	280.00	2,480.00
3	มุ้งลวดประตูบานเปิด ขนาด 0.80x2.00 ม.	ชุด	2.00	800.00	1,600.00	-	-	1,600.00
4	บานประตูบานเปิด HDF. ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	1,600.00	1,600.00	300.00	300.00	1,900.00
5	กระจกช่องแสงหน้าต่าง	ชุด	2.00	650.00	1,300.00	100.00	200.00	1,500.00
6	อุปกรณ์อ่างล้างหน้าเซรามิคเคลือบขาวติดผนัง	ชุด	1.00	1,250.00	1,250.00	450.00	450.00	1,700.00
7	ชุดกระจกเงาพร้อมที่วางของและแขวนผ้า	ชุด	1.00	349.00	349.00	70.00	70.00	419.00
8	สีน้ำพลาสติกภายใน	ตร.ม.	80.00	62.00	4,960.00	34.00	2,720.00	7,680.00


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
	รวมราคางานห้องน้ำ				12,200.02		7,323.00	19,523.02
	3.1.2 งานตกแต่งผิวพื้น							
1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x16"	ตร.ม.	8.00	294.00	2,352.00	158.00	1,264.00	3,616.00
2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 12"x12"	ตร.ม.	23.00	289.00	6,647.00	158.00	3,634.00	10,281.00
3	ผนังบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	1.00	239.00	239.00	108.00	108.00	347.00
	รวมราคางานตกแต่งผิวพื้น				9,238.00		5,006.00	14,244.00
	3.1.3 งานประตูดู หน้าต่าง							
1	งานซ่อมประตูบานเปิดไม้ ขนาด 1.00x2.00 ม.	บาน	4.00	499.00	1,996.00	168.00	672.00	2,668.00
2	งานซ่อมหน้าต่างบานเปิดไม้	บาน	15.00	165.00	2,475.00	63.00	945.00	3,420.00
3	งานซ่อมอุปกรณ์หน้าต่างบานเกล็ดปรับระดับ	ชุด	4.00	200.00	800.00	100.00	400.00	1,200.00
4	เหล็กดัดชุดหน้าต่างขนาด 1.90x1.00 ม. (หน้าต่างบานเปิด)	ชุด	3.00	1,776.00	5,328.00	-	-	5,328.00
5	เหล็กดัดชุดหน้าต่างขนาด 1.95x1.00ม. (ชุดหน้าต่างบานเกล็ด)	ชุด	2.00	1,823.00	3,646.00	-	-	3,646.00
6	มุ้งลวดชุดหน้าต่าง ขนาด 1.90x1.00 ม. (ชุดหน้าต่างบานเปิด)	ชุด	5.00	1,045.00	5,225.00	-	-	5,225.00
7	มุ้งลวดชุดหน้าต่าง ขนาด 1.95x1.00 ม. (ชุดหน้าต่างบานเกล็ด)	ชุด	2.00	1,072.00	2,144.00	-	-	2,144.00
8	มุ้งลวดชุดหน้าต่าง ขนาด 0.60x0.40 ม. (ห้องน้ำ)	ชุด	1.00	120.00	120.00	-	-	120.00
9	บานประตูบานเปิด HDF. ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	1,600.00	1,600.00	300.00	300.00	1,900.00
10	บานประตูบานเปิด pvc ขนาด 0.70 x 1.80 ม. (ห้องน้ำ)	ชุด	1.00	1,380.00	1,380.00	300.00	300.00	1,680.00
11	หน้าต่างกระจกระบายอากาศ ขนาด 0.60x0.40 ม. (ห้องน้ำ)	ชุด	1.00	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00
	รวมราคางานประตูดู หน้าต่าง				25,314.00		2,917.00	28,231.00
	3.1.4 งานทาสี							
1	งานขัดลอกสีเดิม	ตร.ม.	255.00	-	-	10.00	2,550.00	2,550.00
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	70.00	50.00	3,500.00	38.00	2,660.00	6,160.00
3	สีน้ำพลาสติกภายใน (ผนังภายใน)	ตร.ม.	185.00	62.00	11,470.00	34.00	6,290.00	17,760.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
4	สีน้ำพลาสติกภายใน (ฝ้าเพดานชั้น 2)	ตร.ม.	42.00	62.00	2,604.00	34.00	1,428.00	4,032.00
	รวมราคางานทาสี				17,574.00		12,928.00	30,502.00
	3.1.5 งานระบบไฟฟ้า							
1	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ	ชุด	10.00	-	-	35.00	350.00	350.00
2	ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต(Consumer Unit) 32 A 6 ลูกย่อย 1 Phase	ชุด	1.00	2,335.00	2,335.00	400.00	400.00	2,735.00
3	โคมไฟเปลือยสำเร็จรูป หลอด LED1x8 W	ชุด	2.00	180.00	360.00	115.00	230.00	590.00
4	โคมไฟเปลือยสำเร็จรูป หลอด LED 1x16 W	ชุด	8.00	220.00	1,760.00	115.00	920.00	2,680.00
5	สายไฟ THW 1x1.5 sq.mm	เมตร	100.00	5.46	546.00	5.00	500.00	1,046.00
6	สายไฟ THW 1x2.5 sq.mm	เมตร	75.00	8.09	606.75	7.00	525.00	1,131.75
7	ท่อ PVC 1/2" (เส้นละ 4 เมตร)	เส้น	15.00	45.50	682.50	20.00	300.00	982.50
8	สวิตช์ทางเดียว	ชุด	10.00	28.00	280.00	80.00	800.00	1,080.00
9	เต้ารับคู่แบบมีสายดิน	ชุด	8.00	115.00	920.00	90.00	720.00	1,640.00
	รวมราคางานระบบไฟฟ้า				7,490.25		4,745.00	12,235.25
	รวมราคางาน บ้านเลขที่ 413/20				71,816.27		32,919.00	104,735.27
	3.2 บ้านพักข้าราชการ เลขที่ 313/6							
	3.2.1 งานห้องน้ำ							
1	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.) รื้อขนไป	ตร.ม.	10.00	-	-	70.00	700.00	700.00
2	งานหล่อท่อพร้อมซ่อมส้วมอุดตัน	ชุด	1.00	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00
3	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	ชุด	3.00	-	-	140.00	420.00	420.00
4	ผนังบุกระเบื้องเซรามิคขนาด 8"x10"	ตร.ม.	12.00	263.00	3,156.00	166.00	1,992.00	5,148.00
5	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 12"x12"	ตร.ม.	5.00	289.00	1,445.00	158.00	790.00	2,235.00
6	โถนั่งราบบเคลือบขาว	ชุด	1.00	2,790.00	2,790.00	450.00	450.00	3,240.00
7	สายชำระ	ชุด	1.00	299.00	299.00	35.00	35.00	334.00
8	ฝักบัวสายอ่อน	ชุด	1.00	628.00	628.00	70.00	70.00	698.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
9	อ่างล้างหน้าเซรามิคเคลือบขาวติดผนัง พร้อมอุปกรณ์	ชุด	1.00	1,776.00	1,776.00	450.00	450.00	2,226.00
10	ก๊อมน้ำบอสวาล์วทองเหลือง ขนาด 1/2"	ตัว	2.00	107.00	214.00	25.00	50.00	264.00
11	ตะแกรงระบายน้ำทิ้ง Ø 3"	อัน	1.00	250.00	250.00	75.00	75.00	325.00
12	ชุดกระจกเงาพร้อมที่วางของและแขวนผ้า	ชุด	1.00	349.00	349.00	70.00	70.00	419.00
13	วาล์วน้ำทองเหลือง	ชุด	3.00	135.00	405.00	35.00	105.00	510.00
	1 งานเดินท่อน้ำทิ้งท่อ PVC ชั้น 8.5							
14	ท่อ PVC ขนาด Ø 2" (ยาว 4 เมตร/ท่อน)	ท่อน	2.00	257.01	514.02	-	-	514.02
	2 งานเดินท่อน้ำทิ้งท่อ PVC ชั้น 13.5							
15	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2" (ยาว 4 เมตร/ท่อน)	ท่อน	5.00	58.60	293.00	-	-	293.00
16	อุปกรณ์ยึดท่อ (คิด 10 % ของราคาวัสดุและค่าแรง)	เหมา	1.00	81.00	81.00	-	-	81.00
17	ค่าแรงเดินระบบท่อประปา - สุขาภิบาล (คิด 30 % ของราคาวัสดุ)	ชุด	1.00	-	-	266.00	266.00	266.00
	รวมราคางานท่อน้ำ				12,200.02		6,973.00	19,173.02
	3.2.2 งานตกแต่งผิวพื้น							
1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 16"x16"	ตร.ม.	40.00	294.00	11,760.00	158.00	6,320.00	18,080.00
2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 12"x12"	ตร.ม.	14.00	289.00	4,046.00	158.00	2,212.00	6,258.00
	รวมราคางานตกแต่งผิวพื้น				15,806.00		8,532.00	24,338.00
	3.2.3 งานตกแต่งผนัง							
1	งานร้อยผนังก่ออิฐบล็อกจากปูน (รื้อขนไป)	ตร.ม.	14.00	-	-	40.00	560.00	560.00
2	งานผนังก่ออิฐบล็อก	ตร.ม.	6.00	153.00	918.00	65.00	390.00	1,308.00
3	งานฉาบปูนเรียบผนัง	ตร.ม.	12.00	65.00	780.00	82.00	984.00	1,764.00
4	งานเอ็น คสล.	ม.	6.00	89.00	534.00	44.00	264.00	798.00
5	ผนังบุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	4.00	239.00	956.00	108.00	432.00	1,388.00
	รวมราคางานตกแต่งผนัง				3,188.00		2,630.00	5,818.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
	3.2.4 งานประตู หน้าต่าง							
1	งานซ่อมประตูบานเปิดไม้ ขนาด 1.00x2.00 ม.	บาน	4.00	499.00	1,996.00	168.00	672.00	2,668.00
2	งานซ่อมหน้าต่างบานเปิดไม้	บาน	19.00	165.00	3,135.00	63.00	1,197.00	4,332.00
3	งานซ่อมอุปกรณ์หน้าต่างบานเกล็ดปรับระดับ	ชุด	2.00	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00
4	เหล็กดัดหน้าต่างขนาด 2.15x1.00 ม. (หน้าต่างบานเปิดหลังบ้าน)	ชุด	1.00	2,010.00	2,010.00	-	-	2,010.00
5	เหล็กดัดชุดหน้าต่างขนาด 1.90x1.00 ม. (หน้าต่างบานเปิด)	ชุด	1.00	1,776.00	1,776.00	-	-	1,776.00
6	เหล็กดัดชุดหน้าต่างขนาด 1.95x1.00ม. (ชุดหน้าต่างบานเกล็ด)	ชุด	1.00	1,823.00	1,823.00	-	-	1,823.00
7	มุ้งลวดชุดหน้าต่าง ขนาด 2.15x1.00 ม. (หน้าต่างบานเปิดหลังบ้าน)	ชุด	1.00	1,182.00	1,182.00	-	-	1,182.00
8	มุ้งลวดชุดหน้าต่าง ขนาด 1.90x1.00 ม. (ชุดหน้าต่างบานเปิด)	ชุด	5.00	1,045.00	5,225.00	-	-	5,225.00
9	มุ้งลวดชุดหน้าต่าง ขนาด 1.95x1.00 ม. (ชุดหน้าต่างบานเกล็ด)	ชุด	1.00	1,072.00	1,072.00	-	-	1,072.00
10	มุ้งลวดชุดหน้าต่าง ขนาด 0.60x0.40 ม. (ห้องน้ำ)	ชุด	1.00	120.00	120.00	-	-	120.00
11	บานประตูบานเปิดไม้ฉลุลาย. ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	1,600.00	1,600.00	300.00	300.00	1,900.00
12	บานประตูบานเปิด pvc ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	ชุด	1.00	1,380.00	1,380.00	300.00	300.00	1,680.00
13	หน้าต่างกระจกกระเบื้องยางอากาศ ขนาด 0.60x0.40 ม. (ห้องน้ำ)	ชุด	1.00	600.00	600.00	300.00	300.00	900.00
14	หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสีขาว ขนาด 1.20x1.10 ม.	ชุด	1.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
	รวมราคางานประตู หน้าต่าง				24,819.00		2,969.00	27,788.00
	3.2.5 งานทาสี							
1	งานขัดลอกสีเดิม	ตร.ม.	255.00	-	-	10.00	2,550.00	2,550.00
2	สีน้ำมัน	ตร.ม.	70.00	50.00	3,500.00	38.00	2,660.00	6,160.00
3	สีน้ำพลาสติกภายใน (ผนังภายใน)	ตร.ม.	185.00	62.00	11,470.00	34.00	6,290.00	17,760.00
4	สีน้ำพลาสติกภายใน (ฝ้าเพดานชั้น 2)	ตร.ม.	42.00	62.00	2,604.00	34.00	1,428.00	4,032.00
	รวมราคางานทาสี				17,574.00		12,928.00	30,502.00
	3.2.6 งานระบบไฟฟ้า							

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
1	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ	ชุด	10.00	-	-	35.00	350.00	350.00
2	ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต(Consumer Unit) 32 A 6 ลูกย่อย 1 Phase	ชุด	1.00	2,335.00	2,335.00	400.00	400.00	2,735.00
3	โคมไฟเปลือยสำเร็จรูป หลอด LED1x8 W	ชุด	2.00	180.00	360.00	115.00	230.00	590.00
4	โคมไฟเปลือยสำเร็จรูป หลอด LED 1x16 W	ชุด	8.00	220.00	1,760.00	115.00	920.00	2,680.00
5	สายไฟ THW 1x1.5 sq.mm	เมตร	100.00	5.46	546.00	5.00	500.00	1,046.00
6	สายไฟ THW 1x2.5 sq.mm	เมตร	75.00	8.09	606.75	7.00	525.00	1,131.75
7	ท่อ PVC 1/2" (เส้นละ 4 เมตร)	เส้น	15.00	45.50	682.50	20.00	300.00	982.50
8	สวิตซ์ทางเดียว	ชุด	10.00	28.00	280.00	80.00	800.00	1,080.00
9	เต้ารับคู่แบบมีสายดิน	ชุด	8.00	115.00	920.00	90.00	720.00	1,640.00
	รวมราคางานระบบไฟฟ้า				7,490.25		4,745.00	12,235.25
	รวมราคางาน บ้านเลขที่ 313/6				81,077.27		38,777.00	119,854.27

ลงชื่อ.....
 (นายพิรพัฒน์ มุมน้อย)
 สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ.....
 (นายลั่นกรัง ผดุงกิจ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....
 (นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)
 หัวหน้าฝ่ายผังเมือง