

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเบ็ด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเบ็ด - เขตตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 493,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง (Factor F = 1.3624)
โดยสังเขป ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร รวมความยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ '25 พ.ค. 2561' เป็นเงิน 492,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน 1 แผ่น
5.2 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน 2 แผ่น
5.3 แบบสรุปราคากลาง	จำนวน 2 แผ่น
5.4 แบบสรุปรายการ	จำนวน 9 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอุทัย ศรีบุญเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
6.2 นายธราพงษ์ นุชประยูร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
6.3 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้างเทศบาล ทพท.สาขา ๗ สกลนคร)

๒๒ พค ๖๑

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิริทธิ์ นาคนิยม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

25 พ.ค. 2561

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปิด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเปิด - เขตตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2)
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเปิด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาตามแบบ	ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคาเมื่อวันที่	21-พ.ค.-61 * ราคาน้ำมัน 30.25 บาท/ลิตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 140 ม.	282,383.96	1.3624	384,719.91	
3	ประเภทงานทาง ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม.	79,399.64	1.3624	108,174.07	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
5	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				


รวมค่าก่อสร้าง

492,893.98

คิดเพียง

492,000.00

(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)



(นายอุทัย ศรีบุญเรือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปิด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเปิด - เขตตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 1)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.และ
ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางपाชุดคอ					
	1.1 งานวางपाชุดคอ,เกรตปรับแต่งพื้นทางเดิมขนาดเบ	ตร.ม.		-	-	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
	2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	448.60	15,701.00	
3	งานผิวทาง					
	3.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	700.00	352.78	246,946.00	ปูนที่ฟิไอ
	3.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	123.67	1,236.70	
	3.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	60.00	121.36	7,281.60	
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	139.86	48.40	6,769.22	
4	งานไหล่ทาง					
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	22.40	78.10	1,749.44	
5	งานป้ายโครงการ					
	5.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					282,383.96	

สองแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์




(นายอุทัย ศรีบุญเรือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชราพงษ์ นุชประยูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเบ็ด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเบ็ด - เขตตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)


ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางป่าขุดตอ					
	1.1 งานวางป่าขุดตอ,เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมขนาดเบา	ตร.ม.		-	-	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
	2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.00	448.60	4,486.00	
3	งานผิวทาง					
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	200.00	361.89	72,378.00	ปูนที่ฟิไอ
	3.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	121.16	484.64	
	3.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	12.00	118.85	1,426.20	
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	
4	งานไหล่ทาง					
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	8.00	78.10	624.80	
5	งานป้ายโครงการ					
	5.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					79,399.64	

เจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์



(นายอุทัย ศรีบุญเรือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปิด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเปิด - เขตตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเปิด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเปิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่

2-มี.ค.-61

* ราคาน้ำมัน 27.50 บาท/ลิตร

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 140 ม.	282,783.31	1.3624	385,263.98	
3	ประเภทงานทาง ช่วงที่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 50 ม.	79,652.48	1.3624	108,518.54	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
5	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	รวม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				493,782.52	
คิดเพียง				493,000.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายอุทัย ศรีบุญเรือง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง


โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเบ็ด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเบ็ด - เขตตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 1)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตรหนา 0.15 เมตร(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.และ
ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางป่าชุดคอ					
	1.1 งานวางป่าชุดคอ,เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมขนาดเบ้า	ตร.ม.		-	-	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
	2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	448.60	15,701.00	
3	งานผิวทาง					
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	700.00	355.04	248,528.00	
	3.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	10.00	112.49	1,124.90	
	3.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	60.00	110.03	6,601.80	
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	139.86	46.07	6,443.35	
4	งานไหล่ทาง					
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	22.40	75.19	1,684.26	
5	งานป้ายโครงการ					
	5.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					282,783.31	

สองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ

(นายอุทัย ศรีบุญเรือง)

นายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเปิด หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านเปิด - เขตตำบลบ้านห้วย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ช่วงที่ 2)

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร ทน 0.15 เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางป่าขุดตอ					
	1.1 งานวางป่าขุดตอ, เกรตปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมขนาดเดิม	ตร.ม.				
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
	2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.00	448.60	4,486.00	
3	งานผิวทาง					
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	200.00	364.15	72,830.00	
	3.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	110.28	441.12	
	3.3 งานรอยต่อเหือดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	12.00	107.82	1,293.84	
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.				
4	งานไหล่ทาง					
	4.1 งานไหล่ทางอุกกว้างพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	8.00	75.19	601.52	
5	งานป้ายโครงการ					
	5.1 ป้ายโครงการ	ป้าย				
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					79,652.48	

เจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบแปดสตางค์

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ

(นายอุทัย ศรีบุญเรือง)

นายช่างโยธาอาวุโส