


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกขยายหนองซีเขิบ บ้านมูลนาค หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ไชย และตำบลบ้านโคก  
อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๙,๐๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างชลประทาน  
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร และ ๑๔ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
๑๒,๔๗๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่ง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... - 4 มิ.ย. 2561 .....เป็นเงิน ๔๘๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง                       | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๓ แบบสรุปราคากลาง                          | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๕.๔ แบบสรุปรายการละเอียด                     | จำนวน ๖ แผ่น |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|     |            |           |         |                   |                     |
|-----|------------|-----------|---------|-------------------|---------------------|
| ๖.๑ | นายพนตล    | ตุ่นบัว   | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการ       |
| ๖.๒ | นายสำราญ   | อนุชาติ   | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ             |
| ๖.๓ | นายยอดเพชร | ภูพานเพชร | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการและเลขานุการ |

  
15 มิ.ย. 61

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

15 มิ.ย. 61

(นายวิชา พรหมตาช ม. ถกสนทร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิชา นาคมนม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 4 มิ.ย. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลาง งานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกขยายหนองห้วยบ้านมุลานาค หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไชยและตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เฉลี่ยลิตรละ 30.50 บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                      | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Fn     | ราคาต่อหน่วย X Fn | ราคากลาง   |
|----------|---------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 1        | งานดินชุด พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู            | ลบ.ม. | 12,476.00 | 28.69        | 357,936.44 | 1.3375 | 38.37             | 478,739.99 |
| 2        | ป้ายชื่อโครงการ                             | ป้าย  | 1.00      | 2,700.00     | 2,700.00   | 1.3375 | 3,611.25          | 3,611.25   |
|          |                                             |       |           |              | 360,636.44 |        |                   |            |
|          | จำนวน 1 งานวัดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน |       |           |              |            |        | TOTAL             | 482,351.24 |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

② ค่า Factor F งานชลประทาน

คิดเป็นเงินงบประมาณ

คิดเพียง


|   |              |
|---|--------------|
| = | 360,636.44   |
| = | 1.3375       |
| = | 482,351.24   |
| = | 482,000.00 ✓ |

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%


ตัวหนังสือ สีเส้นแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน

()  
 (นายพนพล ตุ่นบัว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()  
 (นายสำราญ อนุชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()  
 (นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกหนองรีเจิบ บ้านมุลนาค หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไชย และตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง 20 และ 14 เมตร ยาว 245 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 12,476 ลบ.เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.50 บาท

| ลำดับที่             | รายการ                           | จำนวน     | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน  | หมายเหตุ |
|----------------------|----------------------------------|-----------|-------|------------|------------|----------|
| 1                    | งานดินขุด พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู | 12,476.00 | ลบ.ม. | 27.92      | 348,329.92 |          |
| 2                    | ป้ายโครงการ                      | 1.00      | ป้าย  | 2,700.00   | 2,700.00   |          |
| รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง |                                  |           |       |            | 351,029.92 |          |

ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายพนพล ตุ่นบัว)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

ธ

สัญญาห์ แก้วประกอบ  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานชลประทาน  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองซึ้เข็บ บ้านมุลนาค หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ไชย และตำบลบ้านโคก  
 อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ 27.50 บาท

| ลำดับ<br>ที่                   | รายการ                       | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|
| 1                              | ประเภทงานชลประทาน            | 351,029.92                                | 1.3375   | 469,502.52                              |          |
|                                |                              |                                           |          |                                         |          |
|                                | เงื่อนไข                     |                                           |          |                                         |          |
|                                | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %         |                                           |          |                                         |          |
|                                | เงินประกันผลงานหัก 0 %       |                                           |          |                                         |          |
|                                | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี    |                                           |          |                                         |          |
|                                | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |                                           |          |                                         |          |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                              |                                           |          | 469,502.52                              |          |
| คิดเป็นเงินประมาณ              |                              |                                           |          | 469,000.00                              |          |

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 208,444.44 บ./กม.

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณการ  
 (นายพนพล ตุ่นบัว)  
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นายทองไทย กิตติทองศรี)  
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นายณรงค์ ผาพันธุ์)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ  
 (นายบวร ชินอ้วน)  
 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง  
 8  
 รัศมีทิพย์ แก้วประกอบ  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ