



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาจิว อำเภอสวนแก้ว - ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๔,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔,๗๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เป็นเงิน ๔๐๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดพันบาท
ถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๔๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายสุพรรณ สิ้นชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธราพงษ์ นุชประยูร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานุกรงาน	กรรมการ
๖.๓ นายเอกชัย ไชยสิทธิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ


31 มิ.ย. ๖1
นายก อบจ.ขอนแก่น


(นายบรรลพ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

14 มิ.ย. ๖1


(นายวิรัตน์ นาคคนขุม)
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ




(นายวัฒนา ช่างเหล็ก)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
19 มิ.ย. 2561

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาจัว อำเภอเขาสวนกวาง - ตำบลศรีสุขสำราญ
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาเดียน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ลิตรละ 29.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานถมป่าหุดคย (ขนาดเบ)	ตร.ม.	11,328.00	1.72	19,484.16	1.3624	2.34	26,545.22
2	งานฉิวดรจรูกรัง (เกลียเรียบ)	ลบ.ม.	3,752.00	74.50	279,524.00	1.3624	101.50	380,823.50
TOTAL								407,368.72

จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ

คิดเพียง

ตัวหนังสือ สี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน

=	299,008.16
=	1.3624
=	407,368.72
=	407,000.00

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

คอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

(.....)
(นายสุพรรณ ลินชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร. 5

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาจิว อำเภอสวนแก้ว - ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลนาจิว อำเภอสวนแก้ว จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	ที่แบบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
เมื่อวันที่	16 พฤศจิกายน 2560
	น้ำมันดีเซล ลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	ทำงานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	297,232.10	1.3624	404,949.01	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

404,949.01

คิดเพียง

404,000.00

(สี่แสนสี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

(นายอมร พระคุณ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นางรัฐวิทย์ แก้วประกอบ)
จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

(นายบวร ชินอ้วน)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาจ้าว อำเภอบางขัน จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,720 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,752 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถมป่าขุดคอ ขนาดเบ	ตร.ม.	8,307.20	1.68	13,956.10	
2	งานลูกรังเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	3,752.00	75.50	283,276.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				297,232.10	

ตัวอักษร (ทองแดง) แก้วหินเจ็ดพันสองร้อยตามสิบสองบาทสิบสองสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

นางช่างโยธาปฏิบัติงาน

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นางอัญญาทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย	
	0
	0
(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 29.5 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)	

1 งานเรือย้าย

1.1 งานขุดทรายทางไป

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ (ขนาดเบา)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

=

1.72 บาท / ตร.ม.

ค่างานต้นทุนรวม =

1.72 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานทางป่าขุดทรายขนาดเบา

มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น

งานทางป่าขุดทรายขนาดกลาง

มีการถากถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

งานทางป่าขุดทรายขนาดหนัก

มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

3.1.1 งานรองพื้นทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

=

10.00

บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)

=

31.77

บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 9 กม.

=

32.73

บาท/ลบ.ม.

รวม

=

74.50

บาท/ลบ.ม.

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางชัยพิชญ์ แก้วประจบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ