

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยหนองแขง ช่างบ้านห้วยบา หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองพล - เขตบ้านหันน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแขง โสภะ อำเภอลพบุรี จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างชลประทาน
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม ๒ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ รวมลึก ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เป็นเงิน ๓๒๑,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๕๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๗ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมัย หอมทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนายุทธ บัวพรม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสุพรรณ สิ้นชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

B ๕๕๖1

(นายธนายุทธ บัวพรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
15 มิ.ย. 2561

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ชุดลอกลำห้วยหนองแซง ช่วงบ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล - เขตบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตำบลหนองแวงโสภณ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ราคามันดินเฉลี่ย ปตท. ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ลิตรละ ๒๙.๕๐ บาท

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ชุดให้ลึกจากเดิม ๒ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ รวมลึก ๓.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๐๐ ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานดินขุด พร้อมเกลี่ย	ลบ.ม.	8,400.00	28.30	237,720.00	1.3375	317.85	317,950.50
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วง ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน 321,561.75

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

=	240,420.00
=	1.3375
=	321,000.00

(นายสมยศ หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชิต ใจพรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพรรณ สินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยหนองแวง ช่วงบ้านทับนา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล -

เขตลาดบัวน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสภนระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคามาแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22/1/2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	224,376.00	1.3375	300,102.90	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				300,102.90	
คิดเป็นเงินประมาณ				300,000	

ตัวอักษร (สามแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 35.714 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายสมชัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายบวร จินอ้วน)


รับรองเอกสารนี้
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

8
อธิบดีฯ แก้วประกอบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

15. 94.11.00
107-632454

15. 94.11.16

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน									
รายการประมาณราคา		งานคันทุนขุดลอก							
เจ้าของโครงการ		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น							
ชื่อโครงการ		ขุดลอกลำห้วยหนองแซง ช่วงบ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล -							
รายละเอียดโครงการ		เขตบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น							
		ขนาดลำห้วยกว้าง 18 เมตร ยาว 400 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร							
		ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตรลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด							
		8,400 ลบ.ม. และคิดตั้งป้ายโครงการ							
ประมาณราคาเมื่อวันที่		22 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 27.50 บาท/ลิตร							
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานดินขุด พร้อมเกลี่ย	8,400	ลบ.ม.	26.39	221,676.00	-	-	221,676.00	
2	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,700	2,700	-	-	2,700	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								224,376.00	
ตัวอักษร (สองแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)									

ลงชื่อ.....  ประมาณราคา/นายช่างโยธาอาวุโส
(นายสมชัย หอมทอง)

รับรองเอกสารถูกต้อง
๘
รัศมีทิพย์ แก้วประหลอบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ