

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ข่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 182.30 ตารางเมตร
ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 3

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 203,000.00 บาท
(สองแสนสามพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ข่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร
ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 29.50 บาท/ลิตร
ราคากลาง 203,000 บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน	Factor	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)	F		
1	ประเภทงานอาคาร	155,982.78	1.3074	203,931.89	
	รวมราคาต้นทุน				
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			203,931.89	
	ราคากลาง			203,000.00	

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
5.3 แบบ ปร.5ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์
6.2 นายลั่นกรูญ ผดุงกิจ
6.3 นายสยาม บุตรโยจันโท

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
กรรมการกำหนดราคากลาง
กรรมการและเลขานุการ ฯ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ

- ประเภท โครงการขอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ประมาณราคาแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 2 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	155,982.78	1.3074	203,931.89	
	<u>ใบบง</u>				
	เงินส่วนหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง			203,931.89	**
	(สองแสนสามพันบาทถ้วน)			ยอดสุทธิ	203,000.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 339.70 ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา 597.6 บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ฯ
(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)
นักบริหารงานช่าง ต้น

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ
(นายคันทรู ผดุงกิจ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ ฯ
(นายสยาม บุตรโยจันโท)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.20 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 182.30 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในงานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


คำนวณราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
1.	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1.	รื้อถอนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	ตร.ม.	182.30	-	-	70.00	12,761.00	12,761.00
2.	ทราบหายาบ	ลบ.ม.	54.69	439.25	24,022.58	99.00	5,414.31	29,436.89
3.	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 280 KSC.(รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	36.00	2,009.35	72,336.60	306.00	11,016.00	83,352.60
4.	ไม้แบบ	ตร.ม.	15.00	120.00	1,800.00	133.00	1,995.00	3,795.00
5.	เหล็กเสริมคอนกรีต							
-	เหล็กเสริม SR. 24 RB 19 mm.	ตัน	0.366	16,425.24	6,009.07	2,900.00	1,060.95	7,070.02
-	เหล็กเสริม SD. 40 หรือ SD 40 T DB 16 mm.	ตัน	0.060	19,602.81	1,176.17	3,300.00	198.00	1,374.17

๑๖

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
	6. ตะปู	กก.	2.00	50.47	100.94	-	-	100.94
	7. ลวดผูกเหล็ก	กก.	3.00	55.00	165.00	-	-	165.00
	8. ตะแกรงเหล็ก ขนาด 4 มม. ระยะห่าง 0.20x0.20 ม.	ตร.ม.	182.30	25.00	4,557.50	5.00	911.50	5,469.00
	9. หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	158.40	65.00	10,296.00	13.65	2,162.16	12,458.16
	รวมราคางานโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก				120,463.86		35,518.92	155,982.78

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ ฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

นักบริหารงานช่าง ต้น

ลงชื่อ..........กรรมการ ฯ

(นายฉันทกร ฝดุงกิจ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.......... กรรมการ ฯ

(นายสยาม บุตรโง้งโท)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ