

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองตาไถ่ ช่างบ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 11 ตำบลตะกั่วป่า - เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 320,000.00 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

- ลักษณะงาน งานก่อสร้างชลประทาน

โดยสังเขป ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 86 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 3 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 4 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,207 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2561

เป็นเงิน 323,000.00 บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

- บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบสรุปราคากลาง จำนวน 1 แผ่น

5.4 แบบรูปรายการ จำนวน 7 แผ่น

- รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ

6.2 นายชนายุทธ บัวพรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

6.3 นายสุพรรณ ลินชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

28 มิ.ย. 2561

(นายวิโรจน์ นาคชนม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายวิชาญ พงษ์สาขา ผ.ส.ก.สนท.)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ขุดลอกหนองตาไถ่ ช่วงบ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 11 ตำบลตะกั่วป่า - เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ราคาดำเนินดีเซล ปตท. ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ลิตรละ 29.50 บาท

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 86 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 3 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 4 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,207 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	ดินขุดแล้วนำไปทำคันดินโดยรอบพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	3,528.00	28.30	99,842.40	1.3375	37.85	133,539.21
2	ดินขุดแล้วขนย้ายไปทิ้งตามที่กำหนดพร้อมเกลี่ยให้เรียบร้อย	ลบ.ม.	3,679.00	37.90	139,434.10	1.3375	50.69	186,493.11
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
กำหนดวงเงิน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน
								323,643.57

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน

= 241,976.50

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

= 1.3375

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 323,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ตัวหนังสือ (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายสมัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนายุทธ บัวพรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพรรณ สินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน งานขุดลอก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองตาไถ่ ช่วงบ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 11 ตำบลตะกั่วป่า -

เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22/1/2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดลอก	239,259.94	1.3375	320,010.17	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				320,010.17	
คิดเป็นเงินประมาณ				320,000	

ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 44.401 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสมชัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

15. 713365

108. 817 502

15. 712840

108. 818216

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคา งานดินทุนขุดลอก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ขุดลอกหนองตาไถ่ ช่วงบ้านหนองตาไถ่ หมู่ที่ 11 ตำบลตะกั่วป่า -
 เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
 รายละเอียดโครงการ ขนาดหนองกว้าง 40 เมตร ยาว 86 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 3.00 เมตร
 ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.00 เมตรลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 4.00 เมตร ปริมาตรดินขุด
 ไม่น้อยกว่า 7,207 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซล 27.50 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานดินขุดลอก	7,207	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	1.1 ดินขุด แล้วนำไปทำคันดินโดยรอบ พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	3,528	ลบ.ม.	27.53				97,126	
	1.2 ดินขุด แล้วขนย้ายไปทิ้งตามที่กำหนด พร้อมเกลี่ยให้เรียบร้อย	3,679	ลบ.ม.	37.90				139,434.10	
2	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,700	2,700	-	-	2,700	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								239,259.94	
ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)									

ลงชื่อ..... ประมวลราคา/นายช่างโยธาอาวุโส

(นายสมชัย หอมทอง)