

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยตะกั่วป่า ช่วงบ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างชลประทาน

โดยสังเขป

ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 538 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,450 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2561

เป็นเงิน 512,000.00 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบสรุปราคาก่อสร้าง	จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบสรุปราคากลาง	จำนวน 1 แผ่น
5.4 แบบสรุปรายการ	จำนวน 7 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
6.2 นายธนายุทธ บัวพรม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
6.3 นายสุพรรณ ลิ้นชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายอรรถ ฤทธิพิทักษ์)

(นายอรรถ ฤทธิพิทักษ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและโยธา

25 มิ.ย. 2561

(นายวิรัตน์ นาคสนม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

28 มิ.ย. 2561

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ จุดลอกลำห้วยตะกั่วป่า ช่วงบ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น -
เขตตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคามั่นคงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สัปดาห์ที่ 29.50 บาท

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 538 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,450 ลบ.ม. และคิดตั้งบ้ายชื่อโครงการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานดินขุดพร้อมเกลี่ย	ลบ.ม.	13,450.00	28.30	380,635.00	1.3375	37.85	509,099.31
2	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3375	3,611.25	3,611.25
กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วง ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน
								512,710.56

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

=	383,335.00
=	1.3375
=	512,000.00

(นายสมชัย ทองทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุสรณ์ บัวพรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพรรณ ลิ้นชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ฝ่ายสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ส่วนโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทของงาน

งานชุดลอก

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ชุดลอกลำห้วยตะกั่วป่า ชำนาญตะกั่วป่า หมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่วป่า
อำเภอหนองสูงท้อง จังหวัดขอนแก่น เขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาตามแบบ

ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคามือวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างที่คิด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชุดลอก	372,978.50	1.3375	498,858.74	
	เผื่อใจ				
	เงินค้ำประกันจ้าง 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				498,858.74	
คิดเป็นเงินประมาณ				498,000	

ตัวอักษร (เป็นเกณฑ์กำหนดแปลกับบาทถ้วน)

ราคาค่าก่อสร้าง 37.026 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
(นายสมชัย หนองทอง)


ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายณรงค์ ภาพันธ์)


วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ
(นายบวร ชินฮั่น)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคา		งานต้นทุนขุดลอก							
เจ้าของโครงการ		องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น							
ชื่อโครงการ		ขุดลอกลำห้วยตะกั่วป่า ช่วงบ้านตะกั่วป่า หมู่ที่ 1 ตำบลตะกั่วป่า							
รายละเอียดโครงการ		อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์							
		ขนาดลำห้วยกว้าง 20 เมตร ยาว 538 เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม 2.00 เมตร							
		ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตรลาดเอียง 1:1.5 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด							
		13,450 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ							
ประมาณราคาเมื่อวันที่		ราคาน้ำมันดีเซล 27.50 บาท/ลิตร							
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าแรงงาน	
1	งานดินขุด พร้อมเกลี่ย	13,450	ลบ.ม.	27.53	370,278.50	-	-	370,278.50	
2	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,700	2,700	-	-	2,700	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								372,978.50	
ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์)									

ลงชื่อ.....  ประมาณราคา/นายช่างโยธาอาวุโส
(นายสมัย หอมทอง)