

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ,

จังหวัดขอนแก่น

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๒,๙ ตำบลโนนสะอาด - บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนทอง อำเภอเมืองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗๒ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๗ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธนภุต ศิริธรรมจักร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายสุรพล หิรัญนุเคราะห์	ตำแหน่ง นายช่างโยธานำงาน	กรรมการและเลขานุการ

(นายบรรลพ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

๒ กค ๖๑

(นายวิรัตน์ ช่างเหลา)

(นายวิรัตน์ ช่างเหลา) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายวิรัตน์ ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๔ ก.ค. ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 29 ตำบลโนนสะอาด - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอเมืองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโนนสะอาด อำเภอเมืองใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 218.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คงไม่น้อยกว่า 8/2 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ราคามันดินเฉลี่ยคิดราคา 29.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานวางป่าขุดต่อ							
1.1	งานวางป่าขุดต่อขนาดเบ้า	ตร.ม.	872.00	1.72	1,499.84	1.3624	2.34	2,043.38
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2.1	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.60	560.75	24,448.70	1.3624	763.97	33,308.91
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	872.00	371.82	324,226.06	1.3624	506.57	441,725.59
3.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	ม.	16.00	205.15	3,282.40	1.3624	279.50	4,471.94
3.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	68.00	105.83	7,196.44	1.3624	144.18	9,804.43
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	34.88	136.75	4,769.84	1.3624	186.31	6,498.43
5	งานป้ายโครงการ							
5.1	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.48
กำหนดวงเงินงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน							TOTAL	501,531.16

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


คิดเพียง

= 368,123.28
 = 1.3624
 501,531.16
 = 501,000.00

(ห้าแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)


เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%
 ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%




(นายวิชชัย ไชคสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอนนต์ ศรีธรรมจักร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุรพล หิรัญบุเคราะห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2.9 ตำบลโนนสะอาด - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ

ที่แบบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่

1 กุมภาพันธ์ 2561

น้ำมันดีเซล เฉลี่ยลิตรละ 28.50 บาท

1

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	366,628.63	1.3624	499,494.84	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				499,494.84	
คิดเพียง				499,000.00	

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายสุรพล หิรัญนครระห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

รับรองเอกสารถูกต้อง ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

3

(นางรัชฎีภย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2,9 ตำบลโนนสะอาด - บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 872 ตารางเมตร และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดตอ					
	1.1 งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	872.00	1.70	1,482.40	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
	2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.60	601.87	26,241.53	
3	งานผิวทาง					
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	872.00	367.49	320,451.28	
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	217.34	3,477.44	
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	68.00	103.87	7,063.16	
4	งานไหล่ทาง					
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	34.88	149.45	5,212.82	
5	งานป้ายโครงการ					
	5.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					366,628.63	

สามแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายสุรพล หิรัญนุเคราะห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรองเอกสารถูกต้อง

๘

(นางอัญญิทธิ์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ