

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ส่งข้อมูลภายใน 96

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกสูง - ตำบลทุ่งโป่ง ,
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ขก ๔๐๖๔
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๖๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น)
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๔ ลูกบาศก์เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ก.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๕๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอัครเดช ศรีอุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพนอดล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนเดช วงษาสันต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

5๓๐.61

เห็นชอบ

(นายบรร จินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(นายวิชาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
23 ก.ค. 2561

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิวัฒน์ นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง - ตำบลทุ่งโป่ง
อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ขก 4064

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ลิตรละ 29.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	8,352.00	1.72	14,365.44	1.3624	2.34	19,571.48
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,844.00	173.78	320,450.32	1.3624	236.76	436,581.52
จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								
TOTAL								456,152.99

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 334,815.76

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 456,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ตัวหนังสือ(สีเส้นห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน


ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

()
(นายอัชรเดช ศรีอุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()
(นายณพดล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายอนเดช วงษาลันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง

สถานที่ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง - ตำบลทุ่งโป่ง อำเภอบุรบดี จังหวัดขอนแก่น -

ถนนสาย ขก 4064

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	337,902.84	1.3624	460,358.83	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

460,358.83

คิดเพียง

460,000.00

ตัวอักษร

สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน



(.....)

(นายอัครเดช ศรีอุดร)

นายช่างโยธาอาวุโส



(.....)

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


รับรองเอกสารนี้



อัครวิทย์ แก้วประคอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



(.....)

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กลุ่มงาน/ งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง

สถานที่ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง - ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ชก 4064,

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2.320 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณโดย นายอัศรเดช ศรีบุตร

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 27.50 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน		
1	งานถมป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	8,352.00		-	1.69	14,114.88	14,114.88	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,844.00	175.59	323,787.96	-	-	323,787.96	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							337,902.84	

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

สัญญาบัตรประกอบ

บัญชีรวมค่าวัสดุและค่าแรง



ลงชื่อ.....ประมาณาคา

(นายอัศรเดช ศรีบุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสูง - ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ชก 4064

0

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 29.5 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

1 งานรื้อย้าย

1.1 งานก่อกองทางถางป่า

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ (ขนาดเบา)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

= 1.72 บาท / ตร.ม.
= 1.72 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าชุดตยขนาดเบา มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าชุดตยขนาดกลาง มีการถางถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าชุดตยขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ชุดตย ถางถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

3 งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง

3.1.1 งานรองพื้นที่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

10.00 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด 2.ม)

31.77 บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 9 กม.

32.73 บาท/ลบ.ม.

รวม

74.50 บาท/ลบ.ม.

ส่วนยกตัว 74.50 x 1.50

119.20 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด 2.ม)

54.58 บาท/ลบ.ม.

= 173.78 บาท/ลบ.ม.

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

สัญญาจ้าง งบค่าประกอบ
บริษัท ก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง