

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

วันที่ ๑๖/๑๒/๖๖

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสวาบ
อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตร.ม.
และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18 ก.ค. 2561

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๔๔๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปรายการ	จำนวน ๖ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพดล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุริยา ศรีมามาต	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายพนรัตน์ ทิพย์เลิศ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

13 ก.ค. 61

(นายบรรลพ จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18 ก.ค. 2561

(นายวิรัตน์ นาคสนม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายวันนา ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาฝาย - ตำบลวังสวาย อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคามัมนั้ติเซล ปตท. ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สั้ดระ 29.50 บาท

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 166 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานปรับเกลีย้ดั่งและบดอัดคั้นทางเดิม	ตร.ม.	830.00	-	-	1.65	1,369.50	1,369.50	1.3624	1,865.81
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	41.50	429.91	17,841.27	99.00	4,108.50	21,949.77	1.3624	29,904.36
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	124.50	2,009.00	250,164.08	306.00	38,097.00	288,261.08	1.3624	392,726.90
4	เหล็กเสริม									
	4.1 เหล็ก Wire meah Dia 4 mm.@ 0.10x0.30 m.	ตร.ม.	830.00	35.00	29,050.00	5.00	4,150.00	33,200.00	1.3624	45,231.68
	4.2 เหล็กข้ออ้อย Da Dia 12 มม. (Longitudinal)	ตัน	0.150	20,958.00	3,143.69	3,300.00	495.00	3,638.69	1.3624	4,957.35
	4.3 เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Contraction)	ตัน	0.174	20,075.00	3,493.01	2,900.00	504.60	3,997.61	1.3624	5,446.34
	4.4 เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Expansion)	ตัน	0.021	20,075.00	421.57	2,900.00	60.90	482.47	1.3624	657.32
5	ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ซ้าง	เมตร	275.00	-	-	20.60	5,665.00	5,665.00	1.3624	7,718.00
6	งานไม้แบบ คัดใช้ได้ 5 ครั้ง	ลบ.ฟ.	4.00	644.00	2,576.00	-	-	2,576.00	1.3624	3,509.54
7	แผ่นโฟม	แผ่น	3.00	30.00	90.00	-	-	90.00	1.3624	122.62
8	ค่าตัด Joint และหยอดทราย	เมตร	156.00	-	-	21.68	3,382.00	3,382.08	1.3624	4,607.75
9	แอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อ	ลิตร	20.00	24.50	490.00	-	-	490.00	1.3624	667.58
10	หินคลุกบิตูขอบทาง	ลบ.ม.	6.00	190.00	1,140.00	-	-	1,140.00	1.3624	1,553.14
11	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48
กำหนดวงจางาน จำนวน 1 วงด ระยเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน		
								364,792.19	TOTAL	496,992.88

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 364,792.19

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

= 496,992.88

เงินส่วนลดหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % คิดเป็นเงินงบประมาณ สั้แลนเก้าหมั้นหกพันบาทถ้วน

= 496,000.00

ดอกเบี้ยเงินกู้ 8 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายพดล ตุ่นบัว)

(นายสุริยา ศรีมาาศ)

(นายพนรัตน์ ทิพยเลิศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ต. นาฝาย - ตำบลวังสาวน อำเภอนาแก
จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	364,792.19	1.3624	496,992.88	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				496,992.88	
คิดเป็นเงินประมาณ				496,000.00	

ตัวอักษร (สีแดงเข้มบนพื้นขาว)

ราคาเฉลี่ย 597.59 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายพนรัตน์ ทิพย์เลิศ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ มาพันธ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ เป็นรอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางวิญญ์ทิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ประเภทโครงการ	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าภาพโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝายเหนือ หมู่ที่ 5 ต. นาฝาย - ตำบลวังสาวบ อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 166.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 830.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
ประมาณราคามือเขียน	19 มกราคม 2561

ร.ร.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานรับน้ำฝนและระบายน้ำทางเดิม	830.00	ตร.ม.	-	-	1.65	1,369.50	1,369.50	
2	งานขุดดินเพื่อปรับระดับ	41.50	ลบ.ม.	429.91	17,841.27	99.00	4,108.50	21,949.77	(2)รวมค่าขนส่ง
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 250 Kcs	124.50	ลบ.ม.	2,009.35	250,164.08	306	38,097.00	288,261.08	10 กม.
4	เหล็กเสริม								
4.1	เหล็กเส้น Mesh Dia 4 mm @ 0.10x0.30 m.	830.00	ตร.ม.	30.00	24,900.00	5.00	4,150.00	29,050.00	
4.2	เหล็กเส้นเสริม DS Dia 12 mm (Longitudinal)	0.150	คืบ	20,958	3,143.69	3,300	495	3,638.69	
4.3	เหล็กเส้นเสริม RS Dia 10 mm (Crossing)	0.174	คืบ	20,075	3,493.01	2,900	504.60	3,997.61	
4.4	เหล็กเส้นเสริม RS Dia 10 mm (Expansion)	0.021	คืบ	20,075	421.57	2,900	60.90	482.47	
5	งานจ้างฉีดสีบนผิวจราจร	275.00	ม.	-	-	20.60	5,665	5,665.00	(5)ตามตารางค่า
6	งานสีผิวจราจรสีจราจร	4.00	ลบ.ฟ.	644	2,576.00	-	-	2,576.00	เลื่อนราคา
7	งานสีผิวจราจรสีจราจร	3.00	แผ่น	30.00	90	-	-	90.00	
8	งานสีผิวจราจรสีจราจร	156.00	ม.	-	-	21.68	3,382	3,382.08	(8)ตามตารางค่า
9	งานสีผิวจราจรสีจราจร	20.00	ลิตร	24.50	490.00	-	-	490.00	เลื่อนราคา
10	งานสีผิวจราจรสีจราจร	6.00	ลบ.ม.	190	1,140.00	-	-	1,140.00	
11	ป้ายจราจรโครงการ	1.00	ป้าย	2,700	2,700.00	-	-	2,700.00	
รวมค่าวัสดุ-ค่าแรง								364,792.19	
ราคาค่าก่อสร้างโครงการรวม								439.51	

ตัวอักษร (ตามแบบพิมพ์พิมพ์เขียวก่อสร้างสองบาทสิบเก้าสตางค์)

ลงชื่อ



นายแพทย์ วิชาญ วิชาญ

นายแพทย์ วิชาญ วิชาญ

รับรองเอกสารถูกต้อง



(นางวิชาญ วิชาญ วิชาญ)

นางวิชาญ วิชาญ วิชาญ