

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

จังหวัดขอนแก่น 31 ก.ค. 2561

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านบ่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านนาศรี
หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ขก ๔๐๐๓
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (บดอัด
แน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๑ ลูกบาศก์เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 เป็นเงิน ๓๓๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนสาม
หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๕ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอักรเดช ศรีอุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนพตล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนเดช วงษาสันต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายอักรเดช ศรีอุตร)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

(นายวรวิทย์ ชินอำวัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

31 ก.ค. 2561

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายวิมลนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านนาศรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ชก 4003

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ลิตรละ 29.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานวางป่าซูดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	6,120.00	1.72	10,526.40	1.3624	2.34	14,341.17
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,351.00	173.78	234,776.78	1.3624	236.76	319,859.89
จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								TOTAL
								334,201.05

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 245,303.18

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 334,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ตัวหนังสือ(สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

()


(นายอัครเดช ศรีอุดร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายณพดล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

()

(นายชนเดช วงษาลินต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง

สถานที่ บ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ - บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด

อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ชก 4003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	247,564.89	1.3624	337,282.41	

รวมค่าก่อสร้าง


337,282.41

คิดเพียง

337,000.00

ตัวอักษร

สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน



(.....)

(นายจักรเดช ศรีอุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส



(.....)

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

อภัยพิชัย แก้วประกอบ


นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(.....)

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนานุกรการพิเศษ



(.....)

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการปรับปรุงถนนอุรุวงบ้านบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคช อำเภออุบลรัตน์ - บ้านนาศรี หมู่ที่ 12 ตำบลชะขาด อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น - ถนนสาย ชก 4003

0

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 29.5 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

1 งานรื้อย้าย

1.1 งานกรุยทางถางป่า

พิจารณาตามสภาพพื้นที่

(ขนาดเบา)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

=

1.72 บาท / ตร.ม.

ค่างานต้นทุนรวม =

1.72 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานถางป่าจุดต่อขนาดเบา

มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น

งานถางป่าจุดต่อขนาดกลาง

มีการถางถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมอีกด้วย

งานถางป่าจุดต่อขนาดหนัก

มีการตัดโค่นต้นไม้ จุดต่อ ถางถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมอีกด้วย

3 งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง

3.1.1 งานรองพื้นที่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง

=

10.00

บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (จุด-ชน)

=

31.77

บาท/ลบ.ม.

ค่าขนส่ง 9 กม.

=

32.73

บาท/ลบ.ม.

รวม

=

74.50

บาท/ลบ.ม.

ส่วนอุปตัว 74.50 x 1.60

=

119.20 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)

=

54.58 บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุนรวม =

173.78 บาท/ลบ.ม.

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

อัญญาณี แก้วประทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ