

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านศรีประเสริฐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังชัย -
บ้านกุดน้ำใส่น้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น)
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๘ ลูกบาศก์เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ก.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๗๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอัศวเดช ศรีอุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพนพล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนเดช วงษาสันต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายสุวิทย์ ชินอำวัน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

(นายชวกร ชินอำวัน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง (นายชวกร ชินอำวัน สก.สท.สท.)

๔๐ กค ๖๑

กองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการ (นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
25 ก.ค. 2561

(นายวิรัตน์ นาคคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านศรีประเสริฐ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชัย - บ้านกุดน้ำใส่น้อย

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ลิตรละ 29.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าชูดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	8,640.00	1.72	14,860.80	1.3624	2.34	20,246.35
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,908.00	174.46	332,869.68	1.3624	237.68	453,501.65
จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								
TOTAL								473,748.01

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 347,730.48

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 473,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ตัวหนังสือ(สีเส้นเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน


ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%



(.....)

(นายอัศรเดช ศรีอุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(.....)

(นายพนตล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(.....)

(นายธนเดช วงษาสันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง

สถานที่ บ้านศรีประเสริฐ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชัย - บ้านกุดน้ำใส่น้อย หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำพอง

จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานปรับปรุงซ่อมแซม	349,627.32	1.3624	476,332.26	
	ถนนลูกรัง				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

อธิบดีฯ แก้วประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รวมค่าก่อสร้าง

476,332.26

คิดเพียง

476,000.00

ตัวอักษร

สีแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน



(.....)

(นายอัศวเดช ศรีอุดร)

นายช่างโยธาอาวุโส



(.....)

(นายอมร พระคุณ)


วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



(.....)

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(.....)

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

กลุ่มงาน/ งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง

สถานที่ บ้านศรีประเสริฐ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชัย - บ้านกุดน้ำใส่น้อย หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,400 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณโดย นายอัศรเดช ศรีอุตร

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 27.50 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานถางป่าตัดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	8,640.00		-	1.69	14,601.60	14,601.60	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,908.00	175.59	335,025.72	-	-	335,025.72	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							349,627.32	

รับรองเอกสารถูกต้อง

 อัญทิพย์ แก้วประคณ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 14

ลงชื่อ.....ประมาณาคา

 (นายอัศรเดช ศรีอุตร)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

โครงการปรับปรุงถนนอุทธรณ์บ้านศรีประเสริฐ หมู่ที่ 10 ตำบลวังซ้อ - บ้านกุดน้ำใส หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำทอง จังหวัดขอนแก่น

0

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 29.5 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

1 งานรื้อย้าย

1.1 งานกรุยทางถางป่า

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ (ขนาดเบา)

ค่าดำเนินการ - ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	1.72 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	<u>1.72 บาท / ตร.ม.</u>

หมายเหตุ

งานถางป่าชุดขนาดเล็กเบา	มีเฉพาะการถางถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าชุดขนาดกลาง	มีการถางถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าชุดขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ชุดถางถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

3 งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง

3.1.1 งานรองพื้นที่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	7.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ - ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	31.77	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 10 กม.	=	36.16	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	<u>74.93</u>	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 74.93 x 1.60	=	119.88	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ - ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	54.58	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	<u>174.46</u>	บาท/ลบ.ม.

บาท

รับรองเอกสาร

6

อัญญิทธิ์ อภัยประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ