

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

จัดซื้อปี ๒๕๖๑


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านม่วง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านทุ่ม - บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๘,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง (Factor F = ๑.๓๖๒๔)
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๐๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปรายการ	จำนวน ๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธนายุทธ บัวพรม ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายเอกชัย ไชยสิทธิ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ




นายบวร ชินอ้วน



(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

๖ ส.ค. ๒๕๖๑ 
(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิรัตน์ นาคนธรรม)

ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง


เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๗ ส.ค. ๒๕๖๑


(นายวัฒน ชาญเกล้า)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน
งานการ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานจอดรถ 14 คัน บ้านพัก - บ้านเดี่ยว 1.2 ไร่ และ
ใหญ่ 0.50 ไร่ 2.50 ไร่ บ้านพัก 170 ม. บ้าน 0.15 ไร่ หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบแปลน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า

ราคาประเมินคิดราคา ๒๓.๗๖๖ บาท ๓ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เฉลี่ยคิดราคา 25.50 บาท

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประมาณงานอาคาร	-	-	-	
2	ประมาณงานทาง	365,864.15	1.3624	498,453.31	
3	ประมาณงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประมาณค่าพาหนะเพื่อเคลื่อนย้าย	-	-	-	
	รวม				
	เพิ่มค่าใช้ค่าจ้าง Factor F				
	เพิ่มค่าขนส่ง				
	เพิ่มค่าประกันภัย				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง			498,453.31	
	ค่าเผื่อ			498,000.00	

(ผู้แทนหน่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น)

ลงชื่อ.....

(นายคณกร พรหม)

เจ้าพนักงานวิชาการ

ลงชื่อ.....

(นายคณกร พรหม)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลังจังหวัดขอนแก่น

รับรองเอกสาร

3

(นายคณกร พรหม)

เจ้าพนักงานวิชาการ

ลงชื่อ.....

(นายคณกร พรหม)

เจ้าพนักงานวิชาการ

ลงชื่อ.....

(นายคณกร พรหม)

ผู้อำนวยการสำนักงานการคลังจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ.ม่วง ม.14 ต.บ้านทุ่ม - บ.แดงใหญ่ ม.1,2 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เฉลี่ยลิตรละ 29.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	จำนวนเงิน	ราคาต่อ	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดปรับแต่งบดอัดพื้นทาง	ตร.ม.	850.00	-	-	1.70	1,445.00	1,445.00	
2	ทรายรองพื้นทางซุมน้ำ(เมื่อ 30 %)	ลบ.ม.	39.00	448.60	17,495.40	99.00	3,861.00	21,356.40	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	127.00	1,962.62	249,252.74	306.00	38,862.00	288,114.74	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.3750	-	-	-	-	-	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10x0.30 ม.	ตร.ม.	850.00	35.50	30,175.00	5.00	4,250.00	34,425.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	ตัน	0.1700	20,607.48	3,503.27	3,300.00	561.00	4,064.27	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.2050	18,953.27	3,885.42	2,900.00	594.50	4,479.92	
5	แอลพีลท์	ลิตร	54.00	25.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
6	แผ่นโพนหนา 2 ซม.	แผ่น	1.00	31.00	31.00	-	-	31.00	
7	ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	238.00	-	-	20.60	4,902.80	4,902.80	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	242.00	-	-	21.68	5,246.56	5,246.56	
9	งานลูกกรงกลบขอบไหล่ทาง(เกลียวเรียบ)	ลบ.ม.	17.00	112.35	1,909.95	-	-	1,909.95	
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00			2,700.00	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

กำหนดวงงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

คิดจำนวนเงินเพียง

(ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

370,025.64

1.3624

504,122.93

504,000.00

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายธนาบุตร บัวพรม)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อกรรมการ

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ.ม่วง ม.14 ต.บ้านทุ่ม - บ.แดงใหญ่ ม.1,2 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 850 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งบดอัดพื้นทาง	ตร.ม.	850.00	-	-	1.69	1,436.50	1,436.50	ปูน 7:1:6 + ค่าขนส่ง
2	ทรายรองพื้นทางซุมน้ำ (เนื้อ 30 %)	ลบ.ม.	39.00	429.91	16,766.49	99.00	3,861.00	20,627.49	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	127.00	1,999.54	253,941.58	306.00	38,862.00	292,803.58	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.3750	-	-	-	-	-	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ตก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	850.00	27.50	23,375.00	5.00	4,250.00	27,625.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	ตัน	0.1700	18,574.77	3,157.71	3,300.00	561.00	3,718.71	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.2050	16,425.24	3,367.17	2,900.00	594.50	3,961.67	
5	แอลพีแอล	ลิตร	54.00	20.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
6	แผ่นโพนหนา 2 ซม.	แผ่น	1.00	28.00	28.00	-	-	28.00	
7	ค่าแบบข้างคืบตามยาว 2 ข้าง	เมตร	238.00	-	-	20.60	4,902.80	4,902.80	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	242.00	-	-	21.68	5,246.56	5,246.56	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	17.00	101.99	1,733.83			1,733.83	
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00			2,700.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่าวัสดุและแรงงาน							365,864.15	

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางอัญญาพร บัวพรม)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อผู้ประมาณการ
(นายธนาบุตร บัวพรม)
นายช่างโยธาอาวุโส