

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้าง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๕๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๓๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน ๗ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๘ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอัศรเดช ศรีอุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพนพล คุณบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนเดช เรขวลันต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

๒๕๖๑.๗.๒๖

(นายวิรัตน์ นาคสนม) (นายวิชาดา พรหมสงฆา ๗ ออกสกร)

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

๒๖ กค ๖๑

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
31 ก.ค. 2561

(นายวิรัตน์ นาคสนม)
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นายวิชาดา พรหมสงฆา ๗ ออกสกร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)	
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)				
1	งานปรับพื้นที่ทาง	ตร.ม.	1,075.00	-	-	1.72	1,849.00	1,849.00	1.3074	2,417.38	
2	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ	ลบ.ม.	53.00	448.60	23,775.80	99.00	5,247.00	29,022.80	1.3074	37,944.41	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	107.50	1,943.93	208,972.48	306.00	32,895.00	241,867.48	1.3074	316,217.54	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต										
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป คก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	1,075.00	28.00	30,100.00	5.00	5,375.00	35,475.00	1.3074	46,380.02	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	เส้น	0.220	20,607.48	4,533.65	3,300.00	726.00	5,259.65	1.3074	6,876.48	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 3.6 เส้น	เส้น	0.380	18,953.27	7,202.24	2,900.00	1,102.00	8,304.24	1.3074	10,856.97	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 0.7 เส้น	เส้น	0.090	18,953.27	1,705.79	2,900.00	261.00	1,966.79	1.3074	2,571.39	
5	แอลพีลท์	ลู่วาง	202.00	21.00	4,242.00	-	-	4,242.00	1.3074	5,545.99	
6	แผ่นโพนทะนา 2 ซม.	แผ่น	4.00	25.00	100.00	-	-	100.00	1.3074	130.74	
7	ค่าแบบข้างคิติดามยาว 2 ข้าง	เมตร	430.00	-	-	23.14	9,950.20	9,950.20	1.3074	13,008.89	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	102.50	-	-	14.52	1,487.80	1,487.80	1.3074	1,919.00	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	39.00	77.93	3,039.27	-	-	3,039.27	1.3074	3,973.54	
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3074	3,529.98	
กำหนดวงเงินจำนวน 1 วงจร ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน	345,244.23	TOTAL	451,372.30

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานอาคาร

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขส่วนหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหลัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

คิดเป็นเงินงบประมาณ

คิดเพียง

ค่าอื่นๆ

(ใส่เฉพาะที่มีเงินหนึ่งพันบาทถ้วน)

นายอัครเดช ศรีสุตร

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายอนุพงษ์ อุ่นใจ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา

นางสาวอรรดา วัฒนสินธุ์

นางสาวอรรดา วัฒนสินธุ์

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานก่อสร้างถนน คสล.	338,840.47	1.3074	443,000.03	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขวงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง


443,000.03

คิดเพียง

443,000.00


ตัวอักษร

สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน




(นายอัชรเดช ศรีอุดร)

นายช่างโยธาอาวุโส




(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

กลุ่มงาน/ งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 215 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,075 ตร.ม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณโดย นายอัศวเดช ศรีอุตร

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นทาง	ตร.ม.	1,075.00	-	-	1.67	1,795.25	1,795.25	
2	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ	ลบ.ม.	53.00	429.91	23,107.66	99.00	5,321.25	28,428.91	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	107.50	1,943.93	208,972.48	306.00	32,895.00	241,867.48	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต			-	-		-	-	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป สก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	1,075.00	25.00	26,875.00	5.00	5,375.00	32,250.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	ตัน	0.220	18,574.77	4,086.45	3,300.00	630.04	4,716.49	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 3.6 เส้น	ตัน	0.380	16,425.24	6,241.59	2,900.00	997.60	7,239.19	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 0.9 เส้น	ตัน	0.090	16,425.24	1,478.27	2,900.00	249.40	1,727.67	
5	แอลพีลท์	ลิตร	202.00	24.00	4,848.00	-	-	4,848.00	
6	แผ่นโพนหนา 2 ซม.	แผ่น	4.00	30.00	120.00	-	-	120.00	
7	ค่าแบบข้างคิวดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	430.00	-	-	20.60	8,858.00	8,858.00	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	102.50	-	-	13.43	1,376.58	1,376.58	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	39.00	74.69	2,912.91	-	-	2,912.91	
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							338,840.47	

ลงชื่อ.....ประมาณาคา

(นายอัศวเดช ศรีอุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส