

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการบูรณะสะพานข้ามลำห้วยเม็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน สะพานและท่อเหลี่ยม
โดยสังเขป ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (๑ ช่วง ชนิดไม่มีทางเท้า) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **7 ส.ค. 2561** เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณงานคำนวณวัสดุและค่าแรงงาน	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานทาง	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย	จำนวน ๘ แผ่น
๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๑๖ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอัศรเดช ศรีอุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนพดล ตุ่นบัว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๖.๓ นายธนเดช วงษาสันต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายบวร ชินอ้วน)

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมจราจรและจราจร
กองโยธาธิการและผังเมือง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

7 ส.ค. 2561

(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคางานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ บูรณะสะพานข้ามลำห้วยเม็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลบัวใหญ่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ราคาดำเนินการ ปดท. ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เฉลี่ยลิตรละ 29.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานเตรียมพื้นที่ , งานรื้อสะพานเดิม และงานขยายผิวจราจร									
1.1	ดินลูกรังถมปรับระดับบริเวณจุดก่อสร้าง	ลบ.ม.	120.00	-	-	45.70	5,484.00	5,484.00	1.2782	7,009.65
1.2	ค่ารื้อถอนสะพาน คล. (เดิม) ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 10.00 ม.	ลบ.ม.	8.50	-	-	600.00	5,100.00	5,100.00	1.2782	6,518.82
2	งานคอกเสาเข็ม									
2.1	ค่าตอกเสาเข็มขนาด 0.40x0.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร	ต้น	6.00	-	-	1,080.00	6,480.00	6,480.00	1.2782	8,282.74
2.2	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	6.00	-	-	340.00	2,040.00	2,040.00	1.2782	2,607.53
2.3	ค่าขนย้ายปั้นจั่นตอกเสาเข็ม ไป - กลับ	เที่ยว	2.00	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	1.2782	25,564.00
3	งานไม้แบบ									
3.1	ค่าแรงไม้แบบ คัด 100 %	ตร.ม.	144.00	-	-	133.00	19,152.00	19,152.00	1.2782	24,480.09
3.2	ไม้แบบขนาด 1"x6" + 1"x6" (คัดใช้ 50 %)	ลบ.ฟ.	71.00	644.86	45,785.06	-	-	45,785.06	1.2782	58,522.46
3.3	ไม้ค้ำและไม้โครง (คัดใช้ 30 %)	ลบ.ฟ.	42.00	707.16	29,700.72	-	-	29,700.72	1.2782	37,963.46
3.4	ไม้ค้ำยันขนาด Dia. 3" x 4.00 ม.	ท่อน	194.00	45.00	8,730.00	-	-	8,730.00	1.2782	11,158.69
3.5	ไม้ขัดยาง ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หน้า 10 มม.	แผ่น	10.00	910.00	9,100.00	-	-	9,100.00	1.2782	11,631.62
3.6	ตะปูตีแบบ	กก.	36.00	49.34	1,776.24	-	-	1,776.24	1.2782	2,270.39
3.7	น้ำมันทาไม้แบบ	ลิตร	40.00	15.00	600.00	-	-	600.00	1.2782	766.92
4	งานเหล็กเสริม									
4.1	เหล็ก ขนาด Dia. 6 มม. (R86)	ต้น	0.59	22,757.01	13,426.64	4,100.00	2,419.00	15,845.64	1.2782	20,253.89
4.2	เหล็ก ขนาด Dia. 9 มม. (R89)	ต้น	0.76	21,612.15	16,425.23	4,100.00	3,116.00	19,541.23	1.2782	24,977.61
4.3	เหล็ก ขนาด Dia. 12 มม. (DB12)	ต้น	1.09	20,607.48	22,462.15	3,300.00	3,597.00	26,059.15	1.2782	33,308.81
4.4	เหล็ก ขนาด Dia. 20 มม. (DB20)	ต้น	0.84	18,831.78	15,818.70	2,900.00	2,436.00	18,254.70	1.2782	23,333.15
4.5	เหล็ก ขนาด Dia. 25 มม. (DB25)	ต้น	1.68	19,392.53	32,579.45	2,900.00	4,872.00	37,451.45	1.2782	47,870.44
4.6	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	148.00	31.31	4,633.88	-	-	4,633.88	1.2782	5,923.03

แบบสรุปราคางานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ บูรณะสะพานข้ามลำห้วยเม็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลบัวใหญ่ -
ตำบลทรายมูล อำเภอนำพ่อง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคามำณิตีเซล ปดท. ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เฉลี่ยลิตรละ 29.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)	
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)				
5	งานคอนกรีตสะพาน										
5.1	คอนกรีตผสมเสร็จ Sl. 240 Ksc. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	33.00	1,943.93	64,149.69	436.00	14,388.00	78,537.69	1.2782	100,386.88	
6	งานอื่นๆ										
6.1	เหล็กหล่อปลายเสาเข็ม	ชุด	6.00	160.00	960.00	-	-	960.00	1.2782	1,227.07	
6.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 2 นิ้ว	ท่อน	7.00	1,028.70	7,200.90	-	-	7,200.90	1.2782	9,204.19	
6.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 3 นิ้ว	ท่อน	1.00	1,649.25	1,649.25	-	-	1,649.25	1.2782	2,108.07	
6.4	กระดาดชานอ้อยขนาด 1.20x 2.40 เมตร	แผ่น	2.00	380.00	760.00	-	-	760.00	1.2782	971.43	
6.5	แผ่นยาง NEOPRENE ขนาดกว้าง 0.25 ม.	ม.	8.00	250.00	2,000.00	-	-	2,000.00	1.2782	2,556.40	
6.6	แอสฟัลท์อุดรอยต่อ	กก.	12.00	72.00	864.00	-	-	864.00	1.2782	1,104.36	
6.7	ดินถมช่วงประชิดคอสะพาน + ดินถมป้องกันกัดเซาะ (แน่น)	ลบ.ม.	150.00	106.94	16,041.00	-	-	16,041.00	1.2782	20,503.61	
6.8	ลูกรังช่วงประชิดคอสะพาน (แน่น)	ลบ.ม.	20.00	173.78	3,475.60	-	-	3,475.60	1.2782	4,442.51	
6.9	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.2782	3,451.14	
กำหนดวงเงินจำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน	389,922.51	TOTAL	498,398.95

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม


เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


เงินใช้ล่วงหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงินงบประมาณ
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


นายชิตกร ศรีสุคร
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายนพดล คุณบัว
กรรมการกำหนดราคากลาง


นายธนธร วงชาลี
กรรมการกำหนดราคากลาง

=	389,922.51
=	1.2782
=	498,398.95
=	498,000.00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ บูรณะสะพานข้ามลำห้วยเม็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประมาณงานสะพานและท่อเหลี่ยม	385,189.31	1.2782	492,348.97	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย....0....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้....6....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม....7....%				
รวมค่าก่อสร้าง				492,348.97	
คิดเพียง				492,000.00	
ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)					

วงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอัศวเดช ศรีอุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นางัญญิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงปริมาณเนื่องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

โครงการ บูรณะสะพานข้ามลำห้วยเม็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร (1 ช่วง ชนิดไม่มีทางเท้า)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่ , งานรื้อสะพานเดิม และทางเบี่ยง								
1.1	ดินขุดหรือปรับแต่งบริเวณจุดก่อสร้าง	ลบ.ม.	120.00	-	-	45.00	5,400.00	5,400.00	
1.2	ค่ารื้อถอนสะพาน (เดิม) ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 10.00 ม.	ลบ.ม.	8.50	-	-	600.00	5,100.00	5,100.00	
2	งานตอกเสาเข็ม								
2.1	ค่าตอกเสาเข็มขนาด 0.40x0.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร	ต้น	6.00	-	-	1,080.00	6,480.00	6,480.00	
2.2	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	6.00	-	-	320.00	1,920.00	1,920.00	
2.3	ค่าขนย้ายบ่อบำบัดดินตอกเสาเข็ม ไป - กลับ	เที่ยว	2.00	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00	(เหมา)
3	งานไม้แบบ								
3.1	ค่าแรงไม้แบบ คิด 100 %	ตร.ม.	144.00	-	-	133.00	19,152.00	19,152.00	
3.2	ไม้แบบขนาด 1"x8" + 1"x6" (คิดใช้ 50 %)	ลบ.ฟ.	71.00	644.86	45,785.06	-	-	45,785.06	
3.3	ไม้ตงและไม้คร่าว (คิดใช้ 30 %)	ลบ.ฟ.	42.00	707.16	29,700.72	-	-	29,700.72	
3.4	ไม้ค้ำยันขนาด Dia. 3" x 4.00 ม.	ท่อน	194.00	45.00	8,730.00	-	-	8,730.00	
3.5	ไม้ยึดยาง ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หน้า 10 มม.	แผ่น	10.00	910.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
3.6	ตะปูตีแบบ	กก.	36.00	49.34	1,776.24	-	-	1,776.24	
3.7	น้ำมันทาไม้แบบ	ลิตร	40.00	15.00	600.00	-	-	600.00	
4	งานเหล็กเสริม								
4.1	เหล็ก ขนาด Dia. 6 มม. (RB6)	ต้น	0.59	22,780.38	13,440.42	4,100.00	2,419.00	15,859.42	
4.2	เหล็ก ขนาด Dia. 9 มม. (RB9)	ต้น	0.76	21,023.37	15,977.76	4,100.00	3,116.00	19,093.76	
4.3	เหล็ก ขนาด Dia. 12 มม. (DB12)	ต้น	1.09	18,574.77	20,246.50	3,300.00	3,597.00	23,843.50	
4.4	เหล็ก ขนาด Dia. 20 มม. (DB20)	ต้น	0.84	16,495.33	13,856.08	2,900.00	2,436.00	16,292.08	
4.5	เหล็ก ขนาด Dia. 25 มม. (DB25)	ต้น	1.68	16,336.45	27,445.24	2,900.00	4,872.00	32,317.24	
4.6	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	148.00	59.35	8,783.80	-	-	8,783.80	

ใบรับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางสาวสุวิมล นามะระ)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานคอนกรีตสะพาน								
5.1	คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 x 80 (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	33.00	1,943.93	64,149.69	436.00	14,388.00	78,537.69	
6	งานอื่นๆ								
6.1	เหล็กหมอบลายเสกซึม	ชุด	6.00	160.00	960.00	-	-	960.00	
6.2	ท่อเหล็กขนาดสี่เหลี่ยม ขนาด 2 นิ้ว	ฟุต	7.00	1,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
6.3	ท่อเหล็กขนาดสี่เหลี่ยม ขนาด 3 นิ้ว	ฟุต	1.00	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
6.4	กระเบื้องยางอีพ็อกซีขนาด 1.20 x 2.40 เมตร	แผ่น	2.00	380.00	760.00	-	-	760.00	
6.5	แผ่นยาง NEOPRENE ขนาดกว้าง 0.25 ม.	ม.	8.00	250.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
6.6	แอสฟัลท์หรือทรายอัด	กก.	12.00	52.00	624.00	-	-	624.00	
6.7	ดินถมผิวประชิดคอสะพาน + ดินถมป้องกันกัดเซาะ (แน่น)	ลบ.ม.	150.00	105.08	15,762.00	-	-	15,762.00	
6.8	ลูกฟูกผิวประชิดคอสะพาน (แน่น)	ลบ.ม.	20.00	175.59	3,511.80	-	-	3,511.80	
6.9	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุ - ค่าแรงงาน				296,309.31		88,880.00	385,189.31	


 ลงชื่อ ประมาณราคา
 (นายอัศวเดช ศรีวัชร)
 นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นางอัญญิณี พันธ์ประเสริฐ)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการ บูรณะสะพานข้ามลำห้วยเม็ก บ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลบัวใหญ่ - ตำบลทรายมูล อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น

0

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 29.5 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

2.2 งานติดตั้งรูปคันทาง

2.2.1 งานดินตัด

ค่าดำเนินการ + เสื่อมราคา (ชุดตัด)	=	21.28	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ตัก)	=	8.20	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ระยะ 1.00 กม.	=	11.34	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	19.54	บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว 19.54 x 1.25 (ดินธรรมดา 1.25, หินอ่อน 1.60, หินแข็ง 1.70)	=	24.43	บาท/ลบ.ม.
ค่างานดินทุนรวม	=	45.70	บาท/ลบ.ม.

หมายเหตุ

ส่วนขยายตัวของทราย	=	1.15
ส่วนขยายตัวของดิน, ดินปนทราย	=	1.25

END

2.3 งานถมคันทาง

2.3.1 งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา งานบดทับ	=	45.49	บาท/ลบ.ม.
ค่างานดินทุนรวม	=	45.49	บาท/ลบ.ม.

END

2.3.2 งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	3.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)	=	21.55	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 2.00 กม.	=	13.86	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	38.41	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 38.41 x 1.60	=	61.46	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	45.49	บาท/ลบ.ม.
ค่างานดินทุนรวม	=	106.94	บาท/ลบ.ม.

END

งานทรายถม

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	448.60	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)	=	(ไม่คิดค่าใช้จ่าย)	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 10 กม.	=	36.16	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	484.76	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 484.76 x 1.25	=	605.95	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %)	=	22.75	บาท/ลบ.ม.
ค่างานดินทุนรวม	=	628.69	บาท/ลบ.ม.

END

3 งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง

3.1.1 งานรองพื้นที่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	10.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ขน)	=	31.77	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 9 กม.	=	32.73	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	74.50	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 74.50 x 1.60	=	119.20	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	54.58	บาท/ลบ.ม.
ค่างานดินทุนรวม	=	248.28	บาท/ลบ.ม.

END

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นางอัญญิทธิ์ แก้วประกอบ)

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด ขอนแก่น เดือนพฤษภาคม ปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	พฤษภาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,869.16	1,869.16	
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,915.89	1,915.89	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,962.62	1,962.62	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,009.35	2,009.35	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,056.07	2,056.07	
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,102.80	2,102.80	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,102.80	2,102.80	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,149.53	2,149.53	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,822.43	1,822.43	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,915.89	1,915.89	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,943.93	1,943.93	
12	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	1,962.62	1,962.62	
13	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,009.35	2,009.35	
14	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,056.07	2,056.07	
15	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,056.07	2,056.07	
16	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตรา TPI	ลบ.ม.	2,102.80	2,102.80	
17	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	7.95	7.95	
18	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	10.51	10.51	
19	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. ระบุร่องเสกสารอุดท้อง	ก้อน	11.92	11.92	
20	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.17	1.17	
21	อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.40	1.40	
22	อิฐหนา ขนาด 10.5x 22 x 6.5 ซม.	ก้อน	10.28	10.28	
23	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,266.36	1,266.36	
24	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,733.65	1,733.65	
25	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,037.39	2,037.39	
26	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,387.86	2,387.86	
27	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,271.03	2,271.03	
28	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,523.37	2,523.37	
29	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	3,845.80	3,845.80	
30	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,742.99	2,742.99	
31	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,065.42	5,065.42	

32	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,049.07	8,049.07	
33	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	10,327.10	10,327.10	
34	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	12,196.26	12,196.26	
35	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	17,523.37	17,523.37	
36	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.	ท่อน	355.14	355.14	
37	เสาหัวคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 3.00 ม.	ท่อน	414.33	414.33	
38	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	22,757.01	22,757.01	
39	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	21,612.15	21,612.15	
40	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	19,158.88	19,158.88	
41	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	18,481.31	18,481.31	
42	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	18,953.27	18,953.27	
43	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	18,953.27	18,953.27	
44	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	20,607.48	20,607.48	
45	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	18,925.24	18,925.24	
46	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	18,831.78	18,831.78	
47	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	19,392.53	19,392.53	
48	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 28 มม.	ตัน	19,158.88	19,158.88	
49	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcort) ยาว 10 เมตร ตก. 10 มม.	ตัน	20,607.48	20,607.48	
50	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcort) ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	20,957.95	20,957.95	
51	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcort) ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	21,121.50	21,121.50	
52	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcort) ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	21,355.14	21,355.14	
53	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (Tempcort) ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	21,588.79	21,588.79	
54	ลวดผูกเหล็ก ตก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	31.31	31.31	
55	เหล็กฉากหนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	326.17	326.17	
56	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	404.21	404.21	
57	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 26.0 กก.	ท่อน	593.46	593.46	
58	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	579.44	579.44	
59	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	612.15	612.15	
60	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	544.39	544.39	
61	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	705.61	705.61	
62	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1/2" x 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	105.14	105.14	
63	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	108.88	108.88	
64	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	114.49	114.49	
65	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	242.99	242.99	
66	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	361.37	361.37	
67	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	498.44	498.44	
68	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	237.15	237.15	
69	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ตก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	283.88	283.88	

ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	897.20	897.20
180 ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	922.12	922.12
181 ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	872.27	872.27
182 ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	704.05	704.05
183 ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	725.86	725.86
184 ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	707.16	707.16
185 ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	771.03	771.03
186 ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	610.59	610.59
187 ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	644.86	644.86
188 ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	728.97	728.97
189 ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	744.55	744.55
190 ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	356.70	356.70
191 สลักอบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โอ ซี โอ ดุลลักซ์	กระป๋อง	683.49	683.49
192 สลักอบน้ำมันชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	600.62	600.62
193 สลักอบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน	กระป๋อง	579.44	579.44
194 สลักอบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โอ ซี โอ ดุลลักซ์ (ไฮเมท A965)	กระป๋อง	560.74	560.74
195 สลักอบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	550.15	550.15
196 สลักอบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล เมท)	กระป๋อง	349.54	349.54
197 สลักอบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	560.75	560.75
198 สลักอบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลต์)	กระป๋อง	542.06	542.06
199 สลักอบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โอ ซี โอ ดุลลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	กระป๋อง	601.25	601.25
200 สลักอบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา รอสต์ โอเลียม (เบอร์ 960 X - 60)	กระป๋อง	1,273.37	1,273.37
201 สลักอบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา พัด (รัสกอน ชนิดพิเศษ เบอร์ 100)	กระป๋อง	518.69	518.69
202 สลักอบน้ำมันชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	590.34	590.34
203 น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	1,009.34	1,009.34
204 น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,323.99	1,323.99
205 แลเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	507.79	507.79
206 หินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	222.43	222.43
207 กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	63.86	63.86
208 กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	73.21	73.21
209 ประดู่เหล็กม้วนเคลือบสังกะสี ขบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนเดี่ยว เบอร์ 22 หน้า 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. X สูง 2.70 ม.	ตร.ม.	2,137.07	2,137.07
210 บานประตูไม้อัดลึก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	1,360.98	1,360.98
211 บานประตูไม้อัดลึก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,467.29	1,467.29
212 บานประตูไม้อัดลึก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	1,490.66	1,490.66
213 บานประตูไม้อัดลึก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,495.33	1,495.33
214 บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	698.60	698.60
215 บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	689.25	689.25
216 บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	780.37	780.37
217 บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	959.12	959.12

218	บานประตูไม้สัก บานเห็บ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลอกสีทึบ 1/2"	บาน	6,448.60	6,448.60	
219	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานเห็บ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลอกสีทึบ 1/2"	บาน	1,281.62	1,281.62	
220	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานเห็บ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลอกสีทึบ 1/2"	บาน	1,037.38	1,037.38	
221	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานเห็บ ขนาด 80 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลอกสีทึบ 1/2"	บาน	1,015.57	1,015.57	
222	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้กว้าง 2" x 4"	ชุด	744.55	744.55	
223	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้กว้าง 2" x 4"	ชุด	719.63	719.63	
224	เงาตัวกลมสำหรับบานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	61.68	61.68	
225	ตะปุดอกไม้ ขัดผอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	49.34	49.34	
226	ตะปุดอกทองเกร็ด ขนาด 3" - 4"	กก.	60.05	60.05	
227	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	73.60	73.60	
228	ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กล่อง	74.77	74.77	
229	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.80	2.80	
230	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.50	3.50	
231	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	2.80	2.80	
232	สลักเกลียว ขนาด 40 ซม.	ตัว	2.80	2.80	
233	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.26	3.26	
234	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.74	3.74	
235	บานพับเหล็ก มีน๊อตขันระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว	อัน	23.05	23.05	
236	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	35.05	35.05	
237	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	44.39	44.39	
238	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตราริโท	ชุด	35.05	35.05	
239	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราริโท	ชุด	44.39	44.39	
240	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	21.01	21.01	
241	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.25	32.25	
242	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,545.17	2,545.17	
243	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราลือ	ตัน	2,224.30	2,224.30	
244	ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราชลล์	กระป๋อง	350.47	350.47	
245	แซลแลค ชนิดเกล็ด สีเหลือง	กก.	126.17	126.17	
246	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	102.81	102.81	
247	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	448.60	448.60	
248	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	565.42	565.42	
249	หินย่อย เบอร์ 1 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	626.17	626.17	
250	หินย่อย เบอร์ 2 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.	ลบ.ม.	542.06	542.06	
251	ทรายถมที่	ลบ.ม.	448.60	448.60	
252	หินคลุก	ลบ.ม.	514.02	514.02	
253	หินใหญ่ กระ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม. รับรองเอกสารถูกต้อง	ลบ.ม.	476.64	476.64	
254	กรวด เบอร์ 1	ลบ.ม.	644.86	644.86	
255	ก้อนน้ำทองเหลือง (พอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	67.76	67.76	
256	ก้อนน้ำทองเหลือง (วาน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	79.44	79.44	

ราคา : บาท

หน่วย เดือนก่อนหน้า พฤษภาคม

0502010000000000	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ประเภท BS-S			
0502010100100000	หนา 2.0 มม. ขนาด กก. 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	245.70	245.70
0502010100200000	หนา 2.0 มม. ขนาด กก. 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	351.00	351.00
0502010100300000	หนา 2.0 มม. ขนาด กก. 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	459.00	459.00
0502010100500000	หนา 2.5 มม. ขนาด กก. 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	864.00	864.00
0502010100700000	หนา 3.0 มม. ขนาด กก. 4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,336.50	1,336.50
0502020000000000	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ประเภท BS-M			
0502020100200000	หนา 3.0 มม. ขนาด กก. 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	540.00	540.00
0502020100300000	หนา 3.0 มม. ขนาด กก. 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	675.00	675.00
0502020100400000	หนา 3.0 มม. ขนาด กก. 2 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	874.80	874.80
0502020100500000	หนา 3.5 มม. ขนาด กก. 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,215.00	1,215.00
0502020100600000	หนา 3.8 มม. ขนาด กก. 4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,687.50	1,687.50
0502020100700000	หนา 2.7 มม. ขนาด กก. 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	329.40	329.40
0503000000000000	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	พฤษภาคม
0503010101200000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด กก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	257.85	257.85
0503010101300000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด กก. 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	331.65	331.65
0503010101400000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด กก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	493.65	493.65
0503010101500000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด กก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	634.50	634.50
0503010101600000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด กก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	730.80	730.80
0503010101700000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด กก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,028.70	1,028.70
0503010101800000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด กก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,267.65	1,267.65
0503010101900000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด กก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,649.25	1,649.25
0503010102000000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด กก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	2,403.00	2,403.00
0503010102100000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด กก. 5 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	3,269.25	3,269.25
0503010102200000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด กก. 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	3,879.45	3,879.45
0503020100100000	มอก.277-2532 ขนาด กก. 1/2 นิ้ว หนา 2.6 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	280.77	280.77
0503020100200000	มอก.277-2532 ขนาด กก. 3/4 นิ้ว หนา 2.6 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	361.13	361.13
0503020100300000	มอก.277-2532 ขนาด กก. 1 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	537.53	537.53
0503020100400000	มอก.277-2532 ขนาด กก. 1 1/4 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	690.90	690.90
0503020100500000	มอก.277-2532 ขนาด กก. 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	795.76	795.76
0503020100600000	มอก.277-2532 ขนาด กก. 2 นิ้ว หนา 3.6 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,120.14	1,120.14
0503020100700000	มอก.277-2532 ขนาด กก. 2 1/2 นิ้ว หนา 3.6 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,380.33	1,380.33
0503020100800000	มอก.277-2532 ขนาด กก. 3 นิ้ว หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,795.85	1,795.85
0503020100900000	มอก.277-2532 ขนาด กก. 4 นิ้ว หนา 4.5 มม. ยาว 6 เมตร (ท่อรีดพิเศษ แก้วประกอบ) ท่อน		2,616.60	2,616.60
0503020101000000	มอก.277-2532 ขนาด กก. 5 นิ้ว หนา 5 มม. ยาว 6 เมตร (ท่อรีดพิเศษ แก้วประกอบ) ท่อน		3,559.85	3,559.85

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
3	งานขุดหลุมฐานรากและถมนดิน			
3.1	ดินทั่วไป	ลบ.ม.	99	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	125	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือขุดลึกเกิน 1.50 ม.
4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
5	งานวัตรองกันหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่ทรายรองกันหลุม
6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองกันหลุม
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	486	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัววลคล้าย
8.3	แบบหล่อที่ติดตั้งบนปกติ	ตร.ม.	154	ห้องคานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
9.1	ชนิดห้องเรียบ/แบบกลวง หน้า 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
10	คัต, คัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
10.1	ผิวเรียบ	คืบ	100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
10.2	ผิวเรียบ/ผิวซ้ออ้อย	คืบ	300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
10.3	ผิวเรียบ/ผิวซ้ออ้อย	คืบ	300	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา ฯลฯ)	กก.	10.00	รวมลวดเชื่อม
11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12.00	รวมลวดเชื่อม

รับรองเอกสารถูกต้อง

6



บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	ลูกนอนบันได เจียรขอบครึ่งวงกลม	เมตร	100	หินอ่อน, หินแกรนิต
	จุกบันได พี วี ซี., โลหะ ทุกชนิด	เมตร	40	ทุกชนิด, ทุกขนาด
	จุกบันได เซาะร่อง (หินอ่อน, หินแกรนิต)	เมตร	130	จำนวน 3 ร่อง
2.8	ค่าหาสีต่าง ๆ (ทารองพื้น 1 เทียว และทาสีจริง 2 เทียว)			*รวมค่าน้ำร้าน(สูงไม่เกิน 4 เมตร)สำหรับงานทาสีแล้ว
2.8.1	ค่าหาสีน้ำพลาสติก, สีน้ำอะคริลิก	ตร.ม.	28	ภายใน มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	30	ภายใน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	31	ภายนอก มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	34	ภายนอก น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.2	ค่าหาสีน้ำมัน	ตร.ม.	35	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	38	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.3	ค่าหาสีเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	30	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	35	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.4	ค่าหาเชลแล็ก แลคเกอร์ วาณิช (สีย้อมไม้) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	45	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	50	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.5	ค่าหาน้ำยาเคลือบแข็งทาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	45	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	50	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.6	ค่าหาน้ำยากันเชื้อรา (ซิลิโคน) , ทาน้ำยากันแมลง (เชลโคร์)	ตร.ม.	20	หาจำนวน 1 เทียว
	หมายเหตุ มากกว่า 5,000 ตร.ม. หมายถึงพื้นที่หาสีรวมในงานทาสีทั้งหมดของงาน/โครงการ เกิน 5,000 ตร.ม.			
2.9	ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ			
2.9.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	ลบ.ม.	500	รื้อกอง
		ลบ.ม.	600	รื้อขนไป
2.9.2	งานรื้อถอนโครงหลังคา (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	60	รื้อขนไป
2.9.3	งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	70	รื้อขนไป
2.9.4	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.5	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.6	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	35	รื้อขนไป
2.9.7	งานรื้อถอนฝ้ายิบซัมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว- เหล็กชุบสังกะสี)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.8	งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ทิ-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.9	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกซ	ตร.ม.	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	40	รื้อขนไป
2.9.10	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกซ	ตร.ม.	45	รื้อกอง
		ตร.ม.	60	รื้อขนไป
2.9.11	งานรื้อถอนฝ้าไม้ยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.12	งานรื้อถอนฝ้าไม้ฉลุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว (ไม้ฉลุทุกชนิด หรือวัสดุชนิดแผ่นเรียบทุกชนิด)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.13	งานรื้อถอนผนังยิบซัมบอร์ดสองด้าน พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.14	งานรื้อถอนผนังกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	30	รื้อกอง

