

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีประเสริฐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังชัย - ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตารางเมตรและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ส.ค. 2561 เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย จำนวน ๗ แผ่น
 - ๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด จำนวน ๗ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอัศวเดช ศรีอุตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายพนตล ตุ่นบัว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 - ๖.๓ นายธนเดช วงษ์สันต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ

(นายวร จินอ้วน)

(นายชาติ พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ทรงปลื้มองค์การนิเทศวิทยุแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

16 જા.પ. 2561

(~~ไม่ได้รับ~~ ไม่ได้รับ)

ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รอนนากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีประเสริฐ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการของโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง

ตำบลน้ำพอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ราคามัมนิตเซล ปตท. ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 สิตวณะ 29.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)	
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)				
1	งานปรับพื้นทาง	ตร.ม.	825.00	-	-	1.72	1,419.00	1,419.00	1.3624	1,933.25	
2	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ	ลบ.ม.	41.25	448.80	18,504.75	99.00	4,083.75	22,588.50	1.3624	30,774.57	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	123.75	1,943.93	240,561.34	306.00	37,867.50	278,428.84	1.3624	379,331.45	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต										
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป คก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	825.00	30.00	24,750.00	5.00	4,125.00	28,875.00	1.3624	39,339.30	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	ตัน	0.147	20,807.48	3,029.30	3,300.00	485.10	3,514.40	1.3624	4,788.02	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 3.6 เส้น	ตัน	0.264	18,953.27	5,003.66	2,900.00	765.60	5,769.26	1.3624	7,860.04	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 0.9 เส้น	ตัน	0.086	18,953.27	1,250.92	2,900.00	191.40	1,442.32	1.3624	1,965.01	
5	แอลพีลท์	สิตร	155.00	21.00	3,255.00	-	-	3,255.00	1.3624	4,434.61	
6	แผ่นโพนหนา 2 ซม.	แผ่น	3.00	25.00	75.00	-	-	75.00	1.3624	102.18	
7	ค่าแบบข้างคิตตามยาว 2 ข้าง	เมตร	330.00	-	-	23.14	7,638.20	7,638.20	1.3624	10,403.56	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	77.50	-	-	14.32	1,109.80	1,109.80	1.3624	1,511.99	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	20.00	74.50	1,490.00	-	-	1,490.00	1.3624	2,029.96	
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.46	
กำหนดวงจรงาน จำนวน 1 วงค ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน	356,303.32	TOTAL	488,152.44

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

(Signature)

นายอัครเดช ศรีอุตร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(Signature)

นายพศพล ตุ่นบัว

กรรมการกำหนดราคากลาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สิ้นสมบัตินั้นแปดพันบาทถ้วน)

(Signature)

นายธนเดช วงษาตันต์

กรรมการกำหนดราคากลาง

=	356,303.32
=	1.3624
=	488,152.44
=	488,000.00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล./

สถานที่ บ้านศรีประเสริฐ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชัย - ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานทาง	356,499.64	1.3624	485,695.11	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

485,695.11

คิดเพียง

485,000.00

ตัวอักษร

สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน




(.....)

(นายจักรเดช ศรีอุดร)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง


๖

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


(.....)


(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กลุ่มงาน/ งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านศรีประเสริฐ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชัย - ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 165 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 825 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณโดย นายจักรเดช ศรีอุตร

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 27.50 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานปรับพื้นทาง	ตร.ม.	825.00	-	-	1.69	1,394.25	1,394.25	
2	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ	ลบ.ม.	41.25	439.25	18,119.06	99.00	4,083.75	22,202.81	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	123.75	1,943.93	240,561.34	306.00	37,867.50	278,428.84	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป คค. 4.0 มม.	ตร.ม.	825.00	30.00	24,750.00	5.00	4,125.00	28,875.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	ตัน	0.147	18,574.77	2,721.58	3,300.00	483.52	3,205.09	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 3.6 เส้น	ตัน	0.264	16,280.38	4,298.02	2,900.00	765.60	5,063.62	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 0.9 เส้น	ตัน	0.066	16,280.38	1,074.51	2,900.00	191.40	1,265.91	
5	แอลฟิльт	ลิตร	155.00	25.00	3,875.00	-	-	3,875.00	
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	3.00	30.00	90.00	-	-	90.00	
7	ค่าแบบข้างคิติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	330.00	-	-	20.60	6,798.00	6,798.00	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	77.50	-	-	13.87	1,074.93	1,074.93	
9	งานปลูกฝังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	20.00	76.31	1,526.20	-	-	1,526.20	
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							356,499.64	

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายจักรเดช ศรีอุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส