

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร ลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น) ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๔ ลูกบาศก์เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **27 ส.ค. 2561** เป็นเงิน ๔๓๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน ๑ แผ่น

๕.๔ รายการคำนวณราคาต่อหน่วย จำนวน ๑ แผ่น

๕.๕ แบบสรุปรายการละเอียด จำนวน ๕ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอัศรเดช ศรีอุตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ

๖.๒ นายพนพล ตุ่นบัว ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

๖.๓ นายธนเดช วงษาสันต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการและเลขานุการ

(นายบวร ชินอ้วน)

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้างจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

27 ส.ค. 2561

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากกลาง
1	งานถางป่าชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	7,920.00	1.72	13,622.40	1.3624	2.34	18,559.16
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,749.00	173.78	303,941.22	1.3624	236.76	414,089.52
							TOTAL	432,648.68

จำนวน 1 วงคณน ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

① ผลรวมค่าจ้างดำเนินงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

= 317,563.62

= 1.3624

= 432,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณ

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ(สีสนสามเหลี่ยมสองพันบาทถ้วน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินปันผลจ่าย.....0.....% เงินประกันหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.....	% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.....	%
----------------------	--------	------------------------	--------	---



(.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

[Signature]

(นายมนพดล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

9/11/14

(นายสมเดช วงษ์สันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง

สถานที่ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น -

ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	320,491.71	1.3624	436,637.91	

รวมค่าก่อสร้าง

436,637.91

คิดเพียง

436,000.00

ตัวอักษร

สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน



(.....)


(นายอัศรเดช ศรีอุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง


๖

อภัยสิทธิ์ แก้วประกอบ
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ



(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

กลุ่มงาน/งานถนน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง

สถานที่ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,200 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณโดย นายอัศรเดช ศรีอุตร

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 27.50 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าชุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	7,920.00	-	-	1.69	13,384.80	13,384.80	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,749.00	175.59	307,106.91	-	-	307,106.91	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							320,491.71	

ลงชื่อ.....ประมาณาคา

(นายอัศรเดช ศรีอุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

สัญญาแพคเกจประกอบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

โครงการปรับปรุงถนนลูกวิ่งบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลหนองสูงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

0

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 29.5 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

1 งานร้อยละ

1.1 งานกรูทางวางน้ำ

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ (ขนาดเบา)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร = 1.72 บาท / ตร.ม.

ค่างานต้นทุนรวม = 1.72 บาท / ตร.ม.

หมายเหตุ

งานวางน้ำชุดตอขนาดเบา มีเฉพาะการวางวางวิธีพี้นเท่านั้น
งานวางน้ำชุดตอขนาดกลาง มีการวางวางวิธีพี้นเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานวางน้ำชุดตอขนาดหนัก มีการตัดโค่นต้นไม้ ชุดตอ วางวางวิธีพี้น และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

3 งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง

3.1.1 งานรองพื้นที่ทาง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	10.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด-ชน)	=	31.77	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 9 กม.	=	32.73	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	74.50	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 74.50 x 1.60	=	119.20	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	54.58	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุนรวม	=	173.78	บาท/ลบ.ม.

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

อัญทิพย์ แก้วประกอบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ