

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 1027
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 446,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน งานก่อสร้างทาง

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 ส.ค. 2561 เป็นเงิน 446,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 บัญชีแสดงรายละเอียดการประมาณราคาก่อสร้าง	จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	จำนวน 1 แผ่น
5.4 แบบรายละเอียดราคากลางค่างานต้นทุนต่อหน่วย	จำนวน 4 แผ่น
5.5 แบบสรุปรายการ	จำนวน 9 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
6.2 นายธนายุทธ บัวพรม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
6.3 นายธนกฤต ศิริธรรมจักร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

(นายทองใบ กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายชาติ พรหมสาธิต สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

(นายบรรลพ ชินอ้วน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

27 ส.ค. 2561

(นายวิรัตน์ นาคพยอม)

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 316 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมปลูกฝังกลบไหล่ทาง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมืองขอนแก่น เนี่ยลิตรละ 29.50 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานวางป่าขุดต่อ							
1.1	งานวางป่าขุดต่อ, กรดปรับแต่งพื้นทางเดิมขนาดเบา	ตร.ม.	660.00	1.72	1,135.20	1.3624	2.34	1,546.596
2	งานดินถม							
2.1	ดินถม (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	316.00	114.99	36,336.84	1.3624	156.66	49,505.310
3	งานวางท่อ คล. มอก.ชั้น 3							
3.1	ท่อ คล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 ม.	ท่อน	8.00	1,291.00	10,328.00	1.3624	1,758.85	14,070.867
3.2	ท่อ คล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	ท่อน	7.00	500.00	3,500.00	1.3624	681.20	4,768.400
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
4.1	ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.00	560.75	18,504.75	1.3624	763.96	25,210.871
5	งานผิวทาง							
5.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	660.00	371.46	245,163.60	1.3624	506.07	334,010.888
5.2	งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	171.37	2,056.44	1.3624	233.47	2,801.693
5.3	งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	52.00	100.34	5,217.68	1.3624	136.70	7,108.567
5.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานไหล่ทาง							
6.1	งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	26.40	115.560	3,050.78	1.3624	157.43	4,156.382
7	งานป้ายโครงการ							
7.1	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.480

กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%



(นายวิชัย ไชคสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายณนัทธ บัวพรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คิดเพียง

(สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)



(นายณนัทธ บัวพรม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

	TOTAL	446,858.05
=	327,993.29	
=	1.3624	
	446,858.06	
=	446,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชั้น หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบบัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่

2 สิงหาคม 2561

น้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 29.50 บาท

1

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	327,993.29	1.3624	446,858.06	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				446,858.06	
คิดเพียง				446,000.00	

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายธนภุต ศิริธรรมจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

อัญทิพย์ แก้วประกลอบ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 316 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางป่าขุดต่อ					
	1.1 งานวางป่าขุดต่อ,เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมขนาดเบา	ตร.ม.	660.00	1.72	1,135.20	
2	งานดินถม					
	2.1 ดินถม (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	316.00	114.99	36,336.84	
3	งานวางท่อ คลส. มอก.ชั้น 3					
	3.1 ท่อ คลส. มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 ม.	ท่อน	8.00	1,291.00	10,328.00	
	3.2 ท่อ คลส. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	ท่อน	7.00	500.00	3,500.00	
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต					
	4.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.00	560.75	18,504.75	
5	งานผิวทาง					
	5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	660.00	371.46	245,163.60	
	5.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	171.37	2,056.44	
	5.3 งานรอยต่อเหี่ยวหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	52.00	100.34	5,217.68	
	5.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-	-	-	
6	งานไหล่ทาง					
	6.1 งานไหล่ทางลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	26.40	115.56	3,050.78	
7	งานป้ายโครงการ					
	7.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					327,993.29	

สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบเก้าสตางค์

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายธนทัต ศิริธรรมจักร)

นายพงษ์โยธาวาโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

วิทยุทิพย์ แก้วประกอบ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

แบบรายละเอียดราคากลางค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า 316 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมืองขอนแก่น เฉลี่ยลิตรละ 29.50 บาท

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete				RMC.	
ส่วนผสมคอนกรีต				รวม	
1. คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	1	x	1,943.93	1,943.93	บาท
	1	ลบ.ม.	=	1,943.93	บาท

งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

ค่าวัสดุ (ทรายถมที่)				=	448.60 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	0	กม.		=	0.00 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	448.60	x	1.25	=	560.75 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %)		=	0	x	45.49
ค่างานต้นทุนรวม				=	560.75 บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนายุทธ บัวพรม)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนากร ศิริธรรมจักร)

แบบรายละเอียดราคากลางค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 316 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมลูกรังกลบโหล่ทาง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมืองขอนแก่น เฉลี่ยลิตรละ 29.50 บาท

งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement) หนา 0.15 เมตร

ปริมาณงานทั้งโครงการ	4.00	x	165.00	x	0.15	=	99.00	ลบ.ม		
ค่าตั้งเครื่องผสม	-	/	5,000.00	(เตรียมพร้อมคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.)			=	-	บาท	
ค่าคอนกรีต						=	1,943.93	บาท/ลบ.ม.		
ค่าคอนกรีต + ค่าตั้งเครื่องผสม						=	1,943.93	บาท/ลบ.ม.		
ตามแบบมาตรฐาน อบจ.ขอนแก่น						Panel Size	4.00	x	10.00	ม.
คิดจากพื้นที่ผิวคอนกรีต	40.00	ตร.ม.								
ค่าคอนกรีต	6.00	ลบ.ม.	@	1,943.93	บาท	=	11,663.58	บาท		
ค่าขนส่ง	0.4682	กม. X	6.00	x	14.53	(ระยะทางขนส่งใช้ L/4)	=	40.82	บาท	
ค่าตะแกรงเหล็ก	40.00	ตร.ม.	@	47.00	บาท	(ใช้Wire Mesh ๑ 4 มม. @ 0.10 x 0.15 ม.)	=	1,880.00	บาท	
ค่าวางตะแกรงเหล็ก	40.00	ตร.ม.	@	5.00	บาท	=	200.00	บาท		
ค่าแบบเหล็ก	20.60	x	10.00			=	206.00	บาท		
ค่า PAVER	12.07	x	40.00			=	482.80	บาท		
ค่าบ่มคอนกรีต	9.14	x	40.00			=	365.60	บาท		
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต	0.50	x	40.00			=	20.00	บาท		
ค่าใช้จ่ายรวม						=	14,858.80	บาท		
ค่างานต้นทุน	14,858.80	/	40.00			=	371.46	บาท/ตร.ม.		

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนายุทธ บัวพรม)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนภฤต ศิริธรรมจักร)

แบบรายละเอียดราคากลางค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 316 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมืองขอนแก่น เฉลี่ยลิตรละ 29.50 บาท

รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)

ระยะห่าง / Joint 10 เมตร

คิดจากความยาว	4.00	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar	14.84	กก.	@	18.95	=	281.34	บาท
ทาสี + จาระบี	13.34	ชุด	@	5.00	=	66.68	บาท
JOINT FILLER (แผ่นโฟม)	0.600	ตร.ม.	@	68.00	=	40.80	บาท
JOINT SEALER	2.50	ลิตร	@	17.68	=	44.21	บาท
ค่าหยอดยาง	4.00	ม.	@	14.32	=	57.28	บาท
ไม้แบบ 1"x6"	0.600	ตร.ม.	@	325.31	=	195.19	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	685.49	บาท
ค่างานต้นทุน	685.49	/	4.00		=	171.37	บาท/เมตร

รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)

ระยะห่าง / Joint 10 เมตร

คิดจากความยาว	4.00	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar	14.84	กก.	@	18.95	=	281.34	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	4.00	ม.	@	11.57	=	46.28	บาท
ค่าสี + จาระบี	13.34	ชุด	@	5.00	=	66.68	บาท
JOINT SEALER	0.40	ลิตร	@	17.68	=	7.07	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	401.37	บาท
ค่างานต้นทุน	401.37	/	4.00		=	100.34	บาท/เมตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนายุทธ บัวพรม)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนกฤต ศิริธรรมจักร)

แบบรายละเอียดราคากลางค่างานต้นทุนต่อหน่วย

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก 1027 อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. ดินถมสูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 316 ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมลูกรังกลบไหล่ทาง และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมืองขอนแก่น เฉลี่ยลิตรละ 29.50 บาท

รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)

คิดจากความยาว	0.00	ม.					
ค่าเหล็ก Tie Bar	0.00	กก.	@	20.61	=	0.00	บาท
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	0.00	ม.	@	11.57	=	0.00	บาท
JOINT SEALER	0.00	ลิตร	@	17.68	=	0.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	0.00	บาท
ค่างานต้นทุน	-	/	0.00		=	0.00	บาท/เมตร

งานไหล่ทางลูกรัง (Soil Aggregate Shoulder)

ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)					=	10.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง : ชุด-ชน)					=	31.47	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 20 กม.					=	71.59	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 10.00 x 1.25					=	12.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 20 %) = 0.00 x 0.00					=	0.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม					=	115.56	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน					=	115.56	บาท/ลบ.ม.

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธนายุทธ บัวพรม)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธณกร ธีรธรรมจักร)