

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๑๓ - บ้านหินลาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโนนทอง
เชื่อมทางหลวง อบจ. สาย ชก ถ 10010 (บ้านห้วยไร่-บ้านดงน้อย) อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน งานทาง

โดยสังเขป ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร ลาดชันด้านข้าง ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๑๖๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร ลาดชันด้านข้าง
๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ลบ.ม. ความยาวรวม ๑,๓๗๐ เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า ๙,๔๘๐ ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **31 ส.ค. 2561** เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบรายละเอียดคำนวณปริมาตรดินชุด	จำนวน ๒ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปราคากลางงานทาง	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๕ แบบรายละเอียดราคากลางค่างานต้นทุน	จำนวน ๓ แผ่น
๕.๖ แบบสรุปรายการละเอียด	จำนวน ๑๔ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุพรรณ สิ้นชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายธราพงษ์ นุชประยูร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายเอกชัย ไชยสิทธิ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

31 ส.ค. 2561

(นายชดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(นายบวร ชื่นจำนงค์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง
ผู้บังคับการกรมการช่าง
ผู้บังคับการกรมการช่าง

๑๑ มค ๖1

(นายวิชา นาคะขอม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง เชื่อมทางหลวง อบจ. สาย ขก ถ 10010(บ้านหัวไร่-บ้านดงน้อย) อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,160 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 770 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,320 ลบ.ม. ความยาวรวม 1,370 เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,480 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ลิตรละ 29.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	10,960.00	1.72	18,851.20	1.3624	2.34	25,682.87
2	งานดินถมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	9,480.00	37.09	351,613.20	1.3624	50.53	479,037.82
3	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.48
กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน					373,164.40		TOTAL	508,399.18

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

2 ค่า Factor F งานทาง

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเพียง

=	373,164.40
=	1.3624
	508,399.18
=	500,000.00


(ห้าแสนบาทถ้วน)


เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

หมายเหตุ ใช้ Factor F ตามหนังสือหลักเกณฑ์คำนวณราคากลาง งานทาง ตุลาคม 2560


 (นายสุพรรณ สินชัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายธราพงษ์ นุชประยูร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคา งานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง เชื่อมทางหลวง
อบจ. สาย ชก.ถ. 10010 (บ้านห้วยไธ้ - บ้านดงน้อย) อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ

ที่แบบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคาเมื่อวันที่

24 เมษายน 2561

ราคาดำเนินการ

ปตท. ณ เฉลี่ยลิตรละ 27.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างงานทาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	367,052.80	1.3624	500,072.73	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
รวมค่าก่อสร้าง				500,072.73	
คิดเพียง				500,000.00	

(ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางธิญะทิพย์ แก้วประกอบ)

นักวิชาการบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคา งานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตร บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - บ้านหินลาด หมู่ที่ 12 ตำบลโนนทอง เชื่อมทางหลวง อบจ. สาย ชก ถ 10010 (บ้านหัวไร่ - บ้านดงน้อย) อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,160 ลบ.ม.
 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 770 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,320 ลบ.ม.
 รวมความยาว 1,370 เมตร รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 9,480 ลบ.ม. เกลี่ยเรียบและติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
	ช่วงที่ 1					
1	งานถมป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	4,800.00	1.69	8,112.00	
2	งานดินถมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	4,160.00	36.48	151,756.80	
	ช่วงที่ 2					
1	งานถมป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	6,160.00	1.69	10,410.40	
2	งานดินถมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	5,320.00	36.48	194,073.60	
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				367,052.80	

ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายธราพงษ์ นุชประยูร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางวิจิตรภรณ์ แก้วประทอง)
 นักจัดการแผนงานช่างโยธา