

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองขุ่ม หมู่ที่ ๖ - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกง - เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 2079 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน งานทาง

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 288 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1.728 ตารางเมตร และตีเส้นผิวจราจรรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ส.ค. 2561

เป็นเงิน 495,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน


5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- | | |
|---|--------------|
| 5.1 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง | จำนวน 4 แผ่น |
| 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง | จำนวน 1 แผ่น |
| 5.3 แบบสรุปราคากลาง | จำนวน 1 แผ่น |
| 5.4 แบบสรุปรายการ | จำนวน 7 แผ่น |

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 6.1 นายสำราญ อนุชาติ | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายนพดล ตุ่นบัว | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| 6.3 นายยอดเพชร ภูพานเพชร | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการและเลขานุการ |

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
24 ส.ค. 2561

(นายบวร จินต์วัน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

24 ส.ค. 61

(นายวิมล ช่างเหลา)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายวิมล ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๖ - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านกง - เชื่อมทางหลวงชนบท จก 2079 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวนราคากลาง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ 29.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาคงเหลือ X Fn (บาท)	ราคาจริง (บาท)
1	งานปรับเกลี่ยดินถมและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,728.00	14.03	24,243.84	1.3624	19,114.5	43,358.34
2	งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	178.00	559.71	99,628.38	1.3624	76,254.89	135,883.27
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	งานผิวทาง (รวม Widening และทางเชื่อม)							
	- Prime Coat & Tack Coat สำหรับผิวทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,728.00	28.53	48,954.24	1.3624	38,596.8	87,551.04
	- งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,728.00	101.12	174,735.36	1.3624	137,765.9	238,001.26
4	งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	7.00	250.00	1,750.00	1.3624	340.6000	2,090.60
	- สีขาว	ตร.ม.	57.00	250.00	14,250.00	1.3624	340.6000	15,590.60
จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 45 วัน								
หมายเหตุ เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F - ต่อเบย์เงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินส่วนน้ำจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0% ,								
ใช้ Factor F ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและดัชนีผู้ประกอบการ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560								
รวมรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง							363,561.82	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง							1.3624	
							475,003.07	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

สรุป กำหนดราคากลาง เป็นเงิน

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(.....)
(นายสำราญ อมฺุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายมงคล ตุ่มบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสมชาย พรหมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 6 - บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกง - เชื่อมทางหลวงชนบท จก 2079 ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ระยะทาง 0.288 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+288.00)

ผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทาง Cape Seal กว้างข้างละ - เมตร

ประมาณราคาวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 ราคาน้ำมันดีเซล 29.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	รวม	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
	งานรื้อย้าย							
2	1.1 งานกรูยทางยางป้า	ตร.ม.		-	-		-	-
	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินชั้นทางเดิม	ตร.ม.	1,728	14.03	24,243.84	1.3624	19,114.5	33,029.41
	2.2 งานตัดขึ้นรูปคันทาง							
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3 งานถมคันทาง							
	2.3.1 งานดินถม	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.		-	-		-	-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง 3.1 งานรองพื้นทาง							
4	3.1.1 งานรองพื้นทาง (ลูกรังแน่น)	ลบ.ม.		-	-		-	-
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	178	559.71	99,628.38	1.3624	762.5489	135,733.70
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
	4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	4.1.1(I) PRIME COAT	ตร.ม.	1,728	28.33	48,954.24	1.3624	38.5968	66,695.26
	4.1.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,728	101.12	174,735.36	1.3624	137.7659	238,059.45
5	4.2 งานไหล่ทาง							
	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับไหล่ทาง							
	4.2.1(I) PRIME COAT	ตร.ม.		-	-		-	-
	งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.		-	-		-	-
5	งานเบ็ดเตล็ด							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5.1 งานระบบระบายน้ำ								
5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. (อัดแรง) ขนาด ϕ 0.60 เมตร		ม.		-	-		-	-
5.2 งานเครื่องหมายจราจร								
5.2.1 งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก. 605		ชุด		-	-		-	-
- ป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน)		ชุด		-	-		-	-
- แบบ บ.1		ชุด		-	-		-	-
- แบบ บ.2		ชุด		-	-		-	-
- แบบ บ.3 - บ.55		ชุด		-	-		-	-
5.2.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง								
- สีเหลือง		ตร.ม.	7	250.00	1,750.00	1.3624	340.6000	2,384.20
- สีขาว		ตร.ม.	57	250.00	14,250.00	1.3624	340.6000	19,414.20

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	กำลังต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่าแรงงานทาง FACTOR F (พื้นที่ปกติ) เป็นเงินค่างานประเมิน				363,561.82	1.3624		495,316.62

ตัวอักษร (ให้เติมกำกับหน้าพื้นที่สามร้อยสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์)

ผู้ประมาณราคา

(นายสำราญ อนุชาติ)

ตำแหน่ง

นางช่างโยธาวุโส

